

Przedmiar robót

Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb szatni pracowników szpitala - roboty budowlane

Data: 2016-01-18

Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

*Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul. Prądnicza
35-37*

Sprawdzający:

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
1 Szatnia damska i klatka schodowa - roboty budowlane			
1.1 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/348/2 Rozebranie cianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubo cianki 1/4 cegły	8,511		m2
1.2 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/348/3 Rozebranie cianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubo cianki 1/2 cegły	46,343		m2
1.3 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/349/2 Rozebranie cian, na zaprawie cementowo-wapiennej	5,817		m3
1.4 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ciennej z płytek	55,440		m2
1.5 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, o cie nic stalowych powierzchnia do 2 m2	17,000		szt
1.6 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, o cie nic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2	5,760		m2
1.7 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, o cie nic okiennych, powierzchnia ponad 2 m2	18,630		m2
1.8 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/427/7 Analogia rozebranie cianki z płyt gipsowo kartonowych	34,079		m2
1.9 Nr STWiOR: 3..2.1 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgl du na ilo , na cianach, filarach, pilastrach	12,000		m2
1.10 Nr STWiOR: 3..2.1 KNNR 3/801/3 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	177,852		m2
1.11 Nr STWiOR: 3..2.1 KNRW 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej scodów	9,560		m2
1.12 Nr STWiOR: 3..2.1 KNRW 401/818/5 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki	27,100		m2
1.13 Nr STWiOR: 3..2.1 KNRW 401/819/5 Rozebranie posadzek z parkietu	27,200		m2
1.14 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	17,817		m2
1.15 Nr STWiOR: 3..2.1 KNRW 401/105/6 Wywiezienie gruzu taczkami z piwnicy	22,411		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
1.16 Nr STWiOR: 3..2.1 KNRW 401/106/5 Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewn trz budynku, usuni cie gruzu i ziemi, z piwnic budynku	22,411		m3
1.17 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz	22,411		m3
1.18 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na ka dy nast pny 1 km, gruz	22,411	19	m3
1.19 Nr STWiOR: 3.2.6 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podło y, powierzchnie poziome,	249,897		m2
1.20 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo ci 20 mm, zatarte na ostro	249,897		m2
1.21 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podło a	249,897		m2
1.22 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana - płytki antypo lizgowe	249,897		m2
1.23 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, przygotowanie podło a	148,740		m
1.24 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykła	148,740		m
1.25 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm - płytki antypo lizgowe	9,560		m2
1.26 Nr STWiOR: 3.2.3 KNNR 3/604/1 (1) Uzupełnienie tynków zewn trznych o powierzchni do 5 m2, tynki kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej zwykłe	10,000		m2
1.27 Nr STWiOR: 3.2.2 KNR 202/120/1 (1) cianki działowe, pełne, grubo ci 1/4 cegły, z cegieł budowlanych pełnych	7,600		m2
1.28 Nr STWiOR: 3.2.2 KNR 202/120/2 (1) cianki działowe, pełne, grubo ci 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych	5,759		m2
1.29 Nr STWiOR: 3.2.2 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie cian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	1,050		m3
1.30 Nr STWiOR: 3.2.2 KNR 202/126/5 Otwory w cianach murowanych, uło enie nadpro y prefabrykowanych	9		m

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
1.31 Nr STWiOR: 3.2.5 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa geberitu	9,655		m2
1.32 Nr STWiOR: 3.2.7 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne, wewn trzlokalowe, fabrycznie wyko czone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2 z zamkiem i szyldem	1,845		m2
1.33 Nr STWiOR: 3.2.7 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne, wewn trzlokalowe, fabrycznie wyko czone, łazienkowe z zamkiem i szyldem kratki o wymiarach min. 0.022m 2	12,095		m2
1.34 Nr STWiOR: 3.2.7 KSNR 2/1003/1 Oscie nice drewniane regulowane	8,000		szt
1.35 Nr STWiOR: 3.2.7 KNP 5/947/1 Monta nawietrzaków okiennych	8,000		szt
1.36 Nr STWiOR: 3.2.3 KNRW 202/827/1 Tynki pocienione grubo ci 8 mm, kategorii III, na elementach wielkoblokowych, wykonywane r cznie, ciany	55,134		m2
1.37 Nr STWiOR: 3.2.3 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane r cznie, ciany i słupy, kategoria III	38,718		m2
1.38 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/829/1 Licowanie cian płytkami na klej, przygotowanie podło a	83,066		m2
1.39 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/829/6 Licowanie cian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła	83,066		m2
1.40 Nr STWiOR: 3.2.4 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówno ci (sfalowa) powierzchni tynków	659,400		m2
1.41 Nr STWiOR: 3.2.4 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podło y, powierzchnie pionowe,	659,400		m2
1.42 Nr STWiOR: 3.2.4 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych, ciany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - farba do obiektów szpitalnych	256,580		m2
1.43 Nr STWiOR: 3.2.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ciany wewn trzne - farba do obiektów szpitalnych	153,428		m2
1.44 Nr STWiOR: 3.2.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewn trzne- farba do obiektów szpitalnych	249,392		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
2 Szatnia m ska - roboty budowlane			
2.1 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/348/2 Rozebranie cianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubo cianki 1/4 cegły	7,680		m2
2.2 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ciennej z płytek	189,134		m2
2.3 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	91,340		m2
2.4 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubo ci do 15`cm - dla kanalizacji i trzonu wentylacyjnego	0,372		m3
2.5 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonane wewn trz budynku, z odrzuceniem na odległo do 3`m	1,624		m3
2.6 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonane wewn trz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku	1,400		m3
2.7 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 202/1101/7 (4) Zasypanie wykopu piaskiem	1,400		m3
2.8 Nr STWiOR: 3..2.9 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podło u gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły Beton B-10	0,200		m3
2.9 Nr STWiOR: 3..2.6 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	2,000		m2
2.10 Nr STWiOR: 3..2.6 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo ci 20`mm, zatarte na ostro	2,000		m2
2.11 Nr STWiOR: 3..2.6 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potr cenie za zmian grubo ci o 10`mm	2,000	3	m2
2.12 Nr STWiOR: 3..2.9 KNR 202/203/2 (1) Stopy fundamentowe betonowe, obj to do 1.0`m3, transport betonu taczkami, japonkami beton B-20	0,252		m3
2.13 Nr STWiOR: 3.2.1 KI Wykonanie otworu w stropie dla trzonu wentylacyjnego z obróbkami nowego trzonu	1,000		kpl
2.14 Nr STWiOR: 3.2.2 KNR 202/122/2 Trzon wentylacyjny w budynkach, 1-przewodowe, 14x14 cm	0,342		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
2.15 Nr STWiOR: 3.2.2 KNR 202/219/5 Nakrywy kominów o redniej grubo ci płyty 7`cm	0,203		m2
2.16 Nr STWiOR: 3.2.2 KI Dostawa i monta deflektora wywiewnego.	1,000		kpl
2.17 Nr STWiOR: 3.2.2 KNNR 2/1902/1 Docieplenie cian trzonu wentylacyjnego gr 10cm	1,200		m2
2.18 Nr STWiOR: 3..2.1 KNRW 401/818/5 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki	21,500		m2
2.19 Nr STWiOR: 3..2.1 KNRW 401/105/6 Wywiezienie gruzu taczkami z piwnicy	6,531		m3
2.20 Nr STWiOR: 3..2.1 KNRW 401/106/5 Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewn trz budynku, usuni cie gruzu i ziemi, z piwnic budynku	6,521		m3
2.21 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1`km, gruz	57,016		m3
2.22 Nr STWiOR: 3..2.1 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na ka dy nast pny 1`km, gruz	57,016	19	m3
2.23 Nr STWiOR: 3.2.6 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podło y, powierzchnie poziome,	112,840		m2
2.24 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo ci 20`mm, zatarte na ostro	112,840		m2
2.25 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podło a	112,840		m2
2.26 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30`cm, metoda kombinowana - płytki antypo lizgowe	112,840		m2
2.27 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30`cm, cokolik 15`cm, przygotowanie podło a	89,380		m
2.28 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30`cm, cokolik 15`cm, metoda zwykła	89,380		m
2.29 Nr STWiOR: 3.2.2 KNR 202/120/2 (1) cianki działowe, pełne, grubo ci 1/2`cegły, z cegieł budowlanych pełnych	9,400		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
2.30 Nr STWiOR: 3.2.2 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie cian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami	1,152		m3
2.31 Nr STWiOR: 3.2.2 KNR 202/126/5 Otwory w cianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	1,200		m
2.32 Nr STWiOR: 3.2.5 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa geberitu	3,218		m2
2.33 Nr STWiOR: 3.2.7 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne trzłokalne, fabrycznie wykończone, łazienkowe z zamkiem i szyldem kratki o wymiarach min.0.022m ²	1,640		m2
2.34 Nr STWiOR: 3.2.7 KSNR 2/1003/1 Ościenice drewniane regulowane	1,000		szt
2.35 Nr STWiOR: 3.2.3 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ciany i słupy, kategoria III	13,160		m2
2.36 Nr STWiOR: 3.2.3 KNRW 202/827/1 Tynki pocienione grubości 8mm, kategorii III, na elementach wielkoblokowych, wykonywane ręcznie, ciany	189,134		m2
2.37 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/829/1 Licowanie cian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	11,200		m2
2.38 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/829/6 Licowanie cian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła	11,200		m2
2.39 Nr STWiOR: 3.2.4 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowania) powierzchni tynków	301,974		m2
2.40 Nr STWiOR: 3.2.4 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,	112,840		m2
2.41 Nr STWiOR: 3.2.4 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ciany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - farba do obiektów szpitalnych	157,270		m2
2.42 Nr STWiOR: 3.2.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ciany wewnętrzne - farba do obiektów szpitalnych	31,864		m2
2.43 Nr STWiOR: 3.2.4 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,	112,840		m2
2.44 Nr STWiOR: 3.2.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne- farba do obiektów szpitalnych	112,840		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
3 Warsztaty - roboty budowlane			
3.1 Nr STWiOR: 3.2.1 KNR 404/403/2 Rozebranie obudowy instalacji z desek - analogia	11,262		m2
3.2 Nr STWiOR: 3.2.1 KNNR 3/801/3 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	48,881		m2
3.3 Nr STWiOR: 3.2.1 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgl du na ilo , na cianach, filarach, pilastrach	6,000		m2
3.4 Nr STWiOR: 3.2.1 KNRW 401/105/6 Wywiezienie gruzu taczkami z piwnicy	1,949		m3
3.5 Nr STWiOR: 3.2.1 KNRW 401/106/5 Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewn trz budynku, usuni cie gruzu i ziemi, z piwnic budynku	1,949		m3
3.6 Nr STWiOR: 3.2.1 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz ceglany	1,949		m3
3.7 Nr STWiOR: 3.2.1 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na ka dy nast pny 1 km, gruz (kol.17-19)	1,949	19	m3
3.8 Nr STWiOR: 3.2.3 KNNR 3/604/1 (1) Uzupełnienie tynków zewn trznych o powierzchni do 5 m2, tynki kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej zwykłe	8,000		m2
3.9 Nr STWiOR: 3.2.5 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa, typ 50-101	11,262		m2
3.10 Nr STWiOR: 3.2.4 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówno ci (sfalowa) powierzchni tynków	131,598		m2
3.11 Nr STWiOR: 3.2.4 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podło y, powierzchnie pionowe,	131,598		m2
3.12 Nr STWiOR: 3.2.4 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych, ciany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - farba do obiektów szpitalnych	65,776		m2
3.13 Nr STWiOR: 3.2.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ciany wewn trzne - farba do obiektów szpitalnych	9,642		m2
3.14 Nr STWiOR: 3.2.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewn trzne- farba do obiektów szpitalnych	61,811		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
3.15 Nr STWiOR: 3.2.4 KNR 401/1214/2 R czne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5 m2	4,488		m2
3.16 Nr STWiOR: 3.2.4 KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farb olejn elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne - farba do obiektów szpitalnych matowa	4,488		m2
3.17 Nr STWiOR: 3.2.6 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłó y, powierzchnie poziome,	48,881		m2
3.18 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo ci 20 mm, zatarte na ostro	48,881		m2
3.19 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłó a	48,881		m2
3.20 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - płytki antypo lizgowe	48,881		m2
3.21 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, przygotowanie podłó a	31,560		m
3.22 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykła	31,560		m
3.23 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/829/1 Licowanie cian płytkami na klej, przygotowanie podłó a	1,720		m2
3.24 Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/829/6 Licowanie cian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła	1,720		m2
3.25 Nr STWiOR: 3.2.5 KNR 14/2010/4 (1) cianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, cianki dwuwarstwowe, typ 50-101	21,274		m2
3.26 Nr STWiOR: 3.2.7 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne, wewn trzlokalowe, fabrycznie wyko czone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2 z zamkiem i szyldem	3,690		m2
3.27 Nr STWiOR: 3.2.7 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne, wewn trzlokalowe, fabrycznie wyko czone, łazienkowe bez szyby z zamkiem i szyldem kratki o wymiarach min. 0.022m 2	3,280		m2
3.28 Nr STWiOR: 3.2.7 KSNR 2/1003/1 Oscie nice drewniane regulowane	4,000		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
3.29 Nr STWiOR: 3.2.7 KNP 5/947/1 Monta nawietrzaków okiennych	2,000		szt
3.30 Nr STWiOR: 3.2.8 KNRW 202/1030/1 Szafki kuchenne, zlewozmywakowa	0,656		m2
3.31 Nr STWiOR: 3.2.8 KNRW 202/1030/3 Szafki kuchenne, stoj ce 2-drzwiowe	0,656		m2
3.32 Nr STWiOR: 3.2.8 KNRW 202/1030/5 Szafki kuchenne, wisz ce 2-drzwiowe	0,576		m2
3.33 Nr STWiOR: 3.2.8 KI Blat kuchenny szer 60cm i dł 200 cm na szafkach kuchennych stojacych	1,000		szt