SZPITAL IM. GABRIELA NARUTOWICZA
RZUT PIWNIC
1 : 50



ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- – ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- – ŚCIANY DO WYBURZENIA
- 300 — POZIOM SUFITU PODWIESZONEGO
- H POM.=292 — ISTNIEJĄCA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
- 270 • — WYSOKOŚĆ ISTNIEJĄCEGO NADPROŻA/BELKI

UWAGA :

- WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY WYBURZENIOWE NALEŻY PROWADZIĆ ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ
- PRZED REALIZACJĄ – OTWORY SPRAWDZIĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- BRUZDY I DUŻE OTWORY W ŚCIANACH NALEŻY WYCINAĆ MECHANICZNIE PRZY POMOCY TARCZ DIAMENTOWYCH. MAŁE OTWORY NALEŻY WYKONYWAĆ PRZY POMOCY WIERTNIC.
- NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE OTWORÓW URZĄDZENIAMI UDAROWYMI LUB PRZEZ RĘCZNE KUCIE.
- WSZYSTKIE PRZEBICIA PRZEZ STROPY I ŚCIANY ISTNIEJĄCE POWINNY BYĆ ODEBRANE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.
- PRZY WYKONYWANIU NADPROŻY W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH STROPY W PRZEBUDOWYWANYM REJONIE POWINNY ZOSTAĆ PODSTĘPLOWANE.
- PRZEDSTAWIONY ZAKRES PRAC MOŻE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROBÓT NIE UJĘTYCH W PROJEKCIE
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI W OCENIE STANU TECHNICZNEGO NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW.

POZA WYKORZYSTANIEM I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24, POZ. 83 Z PÓŹN. ZM.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

BRANŻA	BUDOWLANA	SYMBOL	209-ASZ-PW-1P	NR RYS.
INWESTOR	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. G. NARUTOWICZA			2
ADRES	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ WRAZ Z PRACOWNIĄ LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH W JEJ OBRĘBIE			
ADRES INWESTYCJI	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37 DZIAŁKA EWID. NR 428/12; JEDN. EWID. KROWODRZA			
TEMAT	**PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ** PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA 1 : 50
TREŚĆ	**ARCHITEKTURA RZUT PIWNIC–ROBOTY WYBURZENIOWE**			DATA 10.2015
PROJEKTANT	UPR.BUD.105/94	OPRACOWAŁ		SPRAWDZIŁ UPR.BUD.438/94
ARCH.B.KUŚ		J. PRIMUS		ARCH.M.ULAK-OPALSKA