Płyta P-0.2/P-0.3; zbrojenie dolne
gr.15cm skala 1:50





Płyta P-0.2/P-0.3; zbrojenie górne
gr.15cm skala 1:50











NR9 ø6 A–IIIN
L=9000 SZT.1
co25cm; pręty rozdzielcze
(wydano w mb)

Przekrój 1-1
skala 1:25



Przekrój 2-2
skala 1:25



UWAGI DODATKOWE:
1. Przed zamówieniem pretów zbrojenia odkuć istniejący wieniec i dostosować długość prętów do jego geometrii.
2. Pręty górne wklejać wg detalu.
3. Bieg K–3 betonować jednocześnie z płytą.
4. Krawędź płyty P–0.2 dostosować do geometrii szybu dźwigowego.

ELEMENT		PRĘTY ZBROJENIOWE							
Nazwa		Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elemencie	Liczba ogółem	Długość łączna [m]		
	Szt.						A-I	A-IIIN	
			[mm]	[cm]	[szt.]	[szt.]	6	8	10
Płyta P-0.2/P-0.3 -0.02	1	1	10	295	21	21			62,0
		2	10	620	11	11			68,2
		3	8	260	13	13		33,8	
		4	8	565	10	10		56,5	
		5	10	130	11	11			14,3
		6	10	190	10	10			19,0
		7	10	80	30	30			24,0
		8	8	80	40	40		32,0	
		9	6	9000	1	1	90,0		
Długość ogółem						[m]	90,0	122,3	187,5
Masa jednostkowa						[kg/m]	0,222	0,395	0,617
Masa						[kg]	20,0	48,3	115,7
MASA OGÓŁEM						[kg]	183,9		

PRĘTY ZWYMIAROWANO PO ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI

UWAGI:
1. Materiał:
Stal B500SP EPSTAL
Beton C20/25 (B25)
- klasa wytrzymałości na ściskanie (C) wg PN-EN206-1
2. Poziom porównawczy ±0.00 = 221,40m n.p.m
3. Otulina elementów żelbetowych: dołem 3.5 cm, górą 2.0cm
4. Wymiary podano w cm
5. Zamurowania wykonać z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie hydraulicznej.
6. Wszystkie projekty branżowe rozpatrywać łącznie. W przypadku rozbieżności należy zwrócić się do projektanta.
7. Podczas prac nie należy używać ciężkiego sprzętu udarowego , używając w możliwie szerokim zakresie pił docięcia betonu.
8. Materiał nowo wbudowywany należy dostarczać a rozbiórkowy usuwać w miarę postępu robót nie dopuszczając do nadmiernego obciążenia stropów.
9. Do otynkowania ścian w celu uniknięcia pęknięć i zarysowań należy przystąpić po wykonaniu wszystkich przebić oraz docelowym wykonaniu podłoży na stropach.

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

BRANŻA	BUDOWLANA	SYMBOL	209-ASZ-PW-II-1P	NR RYS. 10
INWESTOR	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. G. NARUTOWICZA			
ADRES	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ WRAZ Z PRACOWNIĄ LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH W JEJ OBRĘBIE			
ADRES INWESTYCJI	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37 DZIAŁKA EWID. NR 428/12; JEDN. EWID. KROWODRZA			
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA 1 : 50
TREŚĆ	KONSTRUKCJA Zbrojenie płyt P–0.2, P–0.3			DATA 10.2015
PROJEKTANT	MAP/0009/POOK/06		SPRAWDZIŁ	MAP/0090/POOK/10
mgr inż. Robert Buczek			mgr inż. Agnieszka Cholewa-Juszczyk	