Bieg schodowy K-3 – zbrojenie
skala 1:25



Bieg schodowy K-2 – zbrojenie
skala 1:25



w przypadku braku odsadzki istniejącego fundamentu,
w celu oparcia ściany murowanej dla oparcia biegu schodowego K-2
należy przeszeżyć podbicie fundamentów

Bieg schodowy K-1 – zbrojenie
skala 1:25





Deskowanie klatki schodowej kl.1
skala 1:50



ELEMENT		PRĘTY ZBROJENIOWE								
Nazwa		Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elemencie	Liczba ogółem	Długość łączna [m]			
	Szt.		[mm]	[cm]	[szt.]	[szt.]	A-I	A-IIIN (EPSTAL) 8	10	12
Klatka schodowa kl.1	1	1	10	167	8	8			13,4	
		2	10	332	8	8			26,6	
		3	10	244	8	8			19,5	
		4	10	180	8	8			14,4	
		5	8	130	46	46		59,8		
		6	10	253	9	9			22,8	
		7	10	341	9	9			30,7	
		8	10	215	9	9			19,4	
		9	10	303	9	9			27,3	
		10	12	176	8	8				14,1
		11	6	64	31	31	19,8			
		12	10	166	19	19			31,5	
		13	10	114	20	20			22,8	
		14	10	489	21	21			102,7	
		15	10	217	22	22			47,7	
		16	10	137	23	23			31,5	
		17	8	156	8	8		12,5		
		18	8	150	12	12		18,0		
		19	12	1850	mb	1				18,5
		20	6	74	9	9	6,7			
Długość ogółem						[m]	26,5	90,3	410,2	32,6
Masa jednostkowa						[kg/m]	0,222	0,395	0,617	0,888
Masa						[kg]	5,9	35,7	253,1	28,9
MASA OGÓŁEM						[kg]	323,6			

UWAGI:
1. Materiał:
   Beton C20/25 (B25)
   - klasa wytrzymałości na ściskanie (C) wg PN-EN206-1
   Stal zbrojeniowa B500SP (EPSTAL)
   A-I (St3S) tylko średnica 6mm
2. Wymiary podano w cm
3. Otulina: 3.5cm
4. Wymiary gięcia prętów podano po zewnętrznym obrysie pręta
5. Średnica gięć prętów wg PN-B-03264:2002
6. Zapewnić właściwą i zgodną ze sztuką budowlaną pielęgnację betonu
7. Przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować wszystkie wymiary w szczególności dotyczące połączenia nowej konstrukcji z istniejącą



ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

BRANŻA	BUDOWLANA	SYMBOL	209-ASZ-PW-II-1P	NR RYS. 6
INWESTOR	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. G. NARUTOWICZA			
ADRES	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ WRAZ Z PRACOWNIĄ LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH W JEJ OBRĘBIE			
ADRES INWESTYCJI	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37 DZIAŁKA EWID. NR 428/12; JEDN. EWID. KROWODRZA			
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA 1:25 / 1:50
TREŚĆ	KONSTRUKCJA Deskowanie i zbrojenie klatki schodowej kl.1			DATA 10.2015
PROJEKTANT	MAP/0009/POOK/06	OPRACOWAŁ		SPRAWDZIŁ MAP/0090/POOK/10
	mgr inż. Robert Buczek	mgr inż. Marek Pogorzelec		mgr inż. Agnieszka Cholewa-Juszczyk