

KOD 453322000-5	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza w Krakowie Przebudowa Pom. Dla Potrzeb Apteki Szpitalnej Wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych Instalacje wod. – kan.	
-----------------	---	--

SPIS TREŚCI

WK-01.00.00 WSTĘP	3
WK-01.01.00 PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI	3
WK-01.02.00 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.	3
WK-02.00.00 MATERIAŁY	3
WK-02.01.00 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW	3
WK-03.00.00 SPRZĘT	4
WK-04.00.00 TRANSPORT.....	4
WK-05.00.00 WYKONANIE ROBÓT.....	4
WK-05.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.....	4
WK-05.01.01 Demontaż instalacji.....	4
WK-05.01.02 Wykonanie bruzd, otworów, zamurowanie	4
WK-05.02.00 KANALIZACJA SANITARNA	4
WK-05.02.01 Przewody kanalizacyjne.....	4
WK-05.02.02 Przybory sanitarne	6
WK-05.03.00 INSTALACJA WODOCIĄGOWA	6
WK-05.03.01 Rurociągi	6
WK-05.03.02 Armatura	8
WK-05.03.03 Baterie	9
WK-05.03.04 Płukanie instalacji i próba ciśnieniowa.....	9
WK-05.03.05 Izolacja rurociągów	9
WK-05.03.06 Barwienie rurociągów, oznaczenia	9
WK-05.04.00 UWAGI OGÓLNE	10
WK-05.04.01 Ogólne warunki wykonania robót.....	10
WK-05.04.02 Uwagi i zalecenia dla inwestora i wykonawcy	10
WK-06.00.00 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....	11
WK-07.00.00 OBMIAR ROBÓT.....	11
WK-08.00.00 ODBIÓR ROBÓT.....	12
WK-09.00.00 PODSTAWA PŁATNOŚCI	12
WK-10.00.00 PRZEPISY ZWIĄZANE	12
WK-10.01.00 ROZPORZĄDZENIA	12
WK-10.02.00 NORMY	13

KOD 453322000-5	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza w Krakowie Przebudowa Pom. Dla Potrzeb Apteki Szpitalnej Wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych Instalacje wod. – kan.	
-----------------	---	--

WK-01.00.00 WSTĘP

WK-01.01.00 PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotową budowę. Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Dodatkowe wyjaśnienia związane z realizacją przedsięwzięcia biuro projektów może sporządzić na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w postaci rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych.

WK-01.02.00 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiający w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

WK-02.00.00 MATERIAŁY

WK-02.01.00 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.

Wymagania do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach.

KOD 453322000-5	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza w Krakowie Przebudowa Pom. Dla Potrzeb Apteki Szpitalnej Wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych Instalacje wod. – kan.	
-----------------	---	--

Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane.

WK-03.00.00 SPRZĘT

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną nie dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru.

WK-04.00.00 TRANSPORT

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy.

WK-05.00.00 WYKONANIE ROBÓT

WK-05.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

WK-05.01.01 Demontaż instalacji

Po zdemontowaniu istniejących przewodów, przyborów i armatury, materiały przekazać na wskazane przez inwestora miejsce. Materiały nie zniszczone przy demontażu pozostawić jako elementy zamienne.

WK-05.01.02 Wykonanie bruzd, otworów, zamurowanie

Przed rozpoczęciem wykonywania właściwych prac instalacyjnych należy wykonać prace przygotowawcze m. in. wykonanie bruzd, otworów w celu demontażu istniejących instalacji oraz ułożeniu nowych a następnie zamurowanie. Wykonanie bruzd, otworów wykonać ręcznie względnie mechanicznie.

WK-05.02.00 KANALIZACJA SANITARNA

WK-05.02.01 Przewody kanalizacyjne

Ścieki sanitarne z przyborów objętych niniejszym projektem oraz urządzeń technologicznych odprowadzane będą do projektowanych i istniejących pionów kanalizacji sanitarnej. Jeżeli średnica jest wystarczająca, podłączone zostaną do istniejących żeliwnych pionów kanalizacyjnych na poziomie piwnic lub do kanalizacji biegnącej pod posadzką piwnic

Projektowane piony zakończone będą zaworami napowietrzającymi podtynkowymi HL905 (wg.kat.HL) z pokrywą chromowaną, zamontowanymi na wysokości 1.2 m od posadzki .

Piony u swej podstawy oraz nad każdą odsadzką posiadać będą rewizje czyszczakowe zamontowane na wysokości ok.0.5 m od posadzki lub nad najwyższym trójnikiem.

Piony kanalizacyjne prowadzone będą w szachtach ściennych, a podejście do przyborów w warstwach posadzkowych lub w bruzdach pod tynkiem.

KOD 453322000-5	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza w Krakowie Przebudowa Pom. Dla Potrzeb Apteki Szpitalnej Wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych Instalacje wod. – kan.	
-----------------	---	--

Kanalizacje pod posadzką projektuje się z rur PVC-U klasy S z fabrycznie wmontowaną uszczelką –np.Wavin

Piony i odpływy z przyborów z przyborów, projektuje się z rur i kształtek HT/PVC Wavin lub równoważne (o podwyższonej termicznej).odporności.

Podejścia odpływowe do przyborów sanitarnych prowadzić w bruzdach lub warstwach posadzkowych.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów podsufitowych (obj. projektem wentylacji mechanicznej) projektuje się do pionów poprzez zasyfonowanie

Przewody montować do ścian i stropów z wykorzystaniem typowych elementów montażowych (obejmy z wkładką gumową, zawiesia) lub zgodnie w wytycznymi producenta systemu rur.

Przejścia, przepusty i piony instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego – granice stref pożarowych, będą zabezpieczone pożarowo, uszczelnieniami o odporności ogniowej jak dany element budowlany.

Ścieki z pomieszczenia wentylatorowni zlokalizowanej na poziomie – 3,29 odprowadzane będą poprzez studzienkę z pompą Unilift CC-7 (Firmy Grundfoss) do kanalizacji sanitarnej. Studzienkę projektuje się szczelną z kręgów betonowych $\Phi 1,0$ m, głębokości 1,10m przykrytą włazem typu lekkiego.

Dobrano pompę zatapialną, sterowaną łącznikiem pływakowym f-my Grundfoss typ Unilift CC7 o mocy 0,38 kW, wydajności do 14m³/h, wys. podnoszenia 9m.

Przewód tłoczny z rur PPciś. $\Phi 50$ mm, podłączony będzie do kanalizacji sanitarnej biegnącej pod stropem wentylatorni.

Przewody kanalizacyjne należy układać równolegle lub prostopadle do ścian pomieszczeń. Połączenia kielichowe należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury.

Kanalizację pod stropami pomieszczeń użytkowych t.j. poziome odcinki łączące piony, oraz odpływy z przyborów sanitarnych i technologicznych (za wyjątkiem odpływów z kratek porządkowych), należy wykonać w izolacji akustycznej z wełny mineralnej.

Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0-1,0 cm. Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić:

- $\Phi 100$ mm - od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach,
- $\Phi 150$ mm - od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia oraz przy kilku przewodach razem połączonych.

Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić:

- $\Phi 40$ mm od pojedynczej umywalki lub pisuaru przy podejściu do 1.0 m od pionu,
- $\Phi 50$ mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podłogowego,
- $\Phi 75$ mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywarek, wpustów podłogowych
- $\Phi 100$ mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych.

KOD 453322000-5	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza w Krakowie Przebudowa Pom. Dla Potrzeb Apteki Szpitalnej Wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych Instalacje wod. – kan.	
-----------------	---	--

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy przewodu wynoszą:

- dla przewodu o średnicy $\Phi 100$ mm - 2,5%,
- jw., lecz $\Phi 150$ mm - 1,5%

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą wynosić $\pm 10\%$. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów.

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45° .

Piony zakończone są rurami wywiewnymi na dachu budynku Piony u swej podstawy posiadać będą rewizje czyszczakowe zamontowane na wysokości ok. 0.5 m od posadzki.

Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacją. Mocowanie do ścian i stropów przy pomocy kołków rozporowych. Wszystkie obejmy muszą być wyposażone w izolację akustyczną.

WK-05.02.02 Przybory sanitarne

Urządzenia sanitarne będą koloru białego, pierwszej jakości. Urządzenia należy montować do ścian pomieszczeń. Wyposażenie takie jak WC lub brodzik należy montować na podkładce z miękkiego tworzywa sztucznego o grubości 5 mm. Brodzik należy odizolować od ścian przez zastosowanie uszczelki piankowej samoprzylepnej pomiędzy urządzeniem i ścianą. Uszczelka silikonowa na styku urządzeń z wszelkimi przegrodami wykonana zostanie po wykonaniu wykładzin ściennych.

Podłączenia do instalacji należy wykonać w sposób umożliwiający łatwy demontaż.

Umywalki przy ściankach gipsowo – kartonowych należy wykonać na elementach montażowych dla umywalek.

Przybory technologiczne należy podłączyć do instalacji wod.-kan. zgodnie z dostarczona DTR i wytycznymi producenta.

WK-05.03.00 INSTALACJA WODOCIĄGOWA

WK-05.03.01 Rurociągi

WODA ZIMNA

Doprowadzenie wody zimnej do projektowanych przyborów sanitarnych projektuje się z istniejącej instalacji biegnącej pod stropem piwnic.

Na każdym zasilaniu węzła sanitarnego zostaną zamontowane zawory odcinające podtynkowe a umywalkami i zlewozmywakami – zawory kątowe.

Zawory podtynkowe zamontowane będą na wysokości ok. 30 cm nad posadzką.

Podejścia do przyborów prowadzone będą w bruzdach ściennych.

Przewody pionowe i poziome pod stropem, projektuje się rur z polipropylenu PP stabi a podejścia do przyborów z PP standard prowadzone będą w bruzdach ściennych.

Całą instalację wodociągową wykonać w izolacji z pianki PE. W przypadku przewodów wody zimnej chodzi o ochronę przed skraplaniem się pary wodnej na powierzchni przewodów
Grubość izolacji:

6 mm - wszystkie przewody prowadzone w bruzdach pod tynkiem,

KOD 453322000-5	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza w Krakowie Przebudowa Pom. Dla Potrzeb Apteki Szpitalnej Wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych Instalacje wod. – kan.	
-----------------	---	--

9 mm - przewody prowadzone w pionach i pod stropem

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać należy w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.

Przy przejściach przez ściany i stropy oddzielenia p.poż. nie stosować rur osłonowych.

Armatura odcinająca i zabezpieczająca– kulowa na ciśnienie 10 bar.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próbę szczelności oraz przepłukać i zdezynfekować instalację. Po pozytywnym wyniku próby należy dokonać odbioru instalacji.

Przejścia, przepusty i piony instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego – granice stref pożarowych, będą zabezpieczone pożarowo, uszczelnieniami o odporności ogniowej jak dany element budowlany.

WODA CIEPŁA I CYRKULACJA

Doprowadzenie wody ciepłej do projektowanych przyborów sanitarnych projektuje się z istniejącej instalacji biegnącej pod stropem.

Na każdym zasilaniu węzła sanitarnego zostaną zamontowane zawory odcinające podtynkowe a pod umywalkami i zlewozmywakami – zawory kątowe.

Zawory podtynkowe zamontowane będą na wysokości ok. 30 cm nad posadzką.

Podejścia do przyborów prowadzone będą w bruzdach ściennych.

Przewody pionowe i poziome pod stropem, projektuje się rur z polipropylenu PP stabi a podejścia do przyborów z PP standard prowadzone będą w bruzdach ściennych.

Projektowana instalacja ciepłej wody wykonana będzie w izolacji z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ.

Grubość izolacji – zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. zawierające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Załącznik nr 2" Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii", pkt.1.5: Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:*

Lp.	Rodzaj przewodu lub komponentu	Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0.035 W(m x K)
1	Średnica wewnętrzna do 22 mm	20 mm
2	Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm	30 mm

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próbę szczelności oraz przepłukać i zdezynfekować instalację. Po pozytywnym wyniku próby należy dokonać odbioru instalacji.

KOD 453322000-5	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza w Krakowie Przebudowa Pom. Dla Potrzeb Apteki Szpitalnej Wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych Instalacje wod. – kan.	
-----------------	---	--

Na rysunkach podano średnice nominalne wody zimnej

Dla średnic nominalnych (ϕ_{nom}) odpowiadają następujące średnice z rur PP BOR Plus

($\phi_{zewn.}$ x gr. ścianki):

średnice nominalne	rury PP PN20
ϕ_{nom} 15mm	20x 3.4 mm
ϕ_{nom} 20mm	25x4.2 mm
ϕ_{nom} 25mm	32x5.4 mm
ϕ_{nom} 32mm	40x6,7 mm

Przejścia, przepusty i piony instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego – granice stref pożarowych, będą zabezpieczone pożarowo, uszczelnieniami o odporności ogniowej jak dany element budowlany.

PRZEKŁADKA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Z uwagi na stan techniczny i niski poziom prowadzenia projektuje się przekładkę przewodu wody zimnej z rur stalowych skrzydło północnym na poziomie piwnic .

Projektowany przewód należy prowadzić pod stropem z uwzględnieniem istniejących przyłączy.

Przewód projektuje się z rur stalowych ocynkowanych.

INSTALACJA P.POŻ.

Ochronę p.poż. projektowanej Apteki stanowić będą wewnętrzne hydranty ϕ 25mm zlokalizowany przy ciągach komunikacyjnych w piwnicy i na parterze.

Hydrant projektuje się wężkowe, z węzłem półsztywnym ϕ 25mm długości 30m. Wymiary szafki 700x750x260 mm.

Spód wężki –70 cm od posadzki. Katalog GRAS

Zawór montować na wysokości 1,35 m od podłogi.

Całą instalację p.poż. projektuje się z rur stalowych ocynkowanych

WK-05.03.02 Armatura

Armatura musi odpowiadać wymaganiom przepisów, w szczególności w zakresie poziomu hałasu oraz odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji.

Na połączeniu z istniejącą instalacją cyrkulacyjną w piwnicy należy montować zawory odcinające typu kulowego, śrubunkowe lub półśrubunkowe. Przy węzłach sanitarnych, na przewodach ciepłej i zimnej wody należy montować zawory odcinające podtynkowe.

W śluzach przy umywalkach stosować baterie stojące z uchwytem medycznym -łokciowym

KOD 453322000-5	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza w Krakowie Przebudowa Pom. Dla Potrzeb Apteki Szpitalnej Wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych Instalacje wod. – kan.	
-----------------	---	--

WK-05.03.03 Baterie

Przy umywalkach i zlewozmywakach należy montować baterie stojące. Przy zlewach - baterie ściennie.. Przy natryskach - baterie ściennie - 1,15 m nad posadzką brodzika, licząc od wylotów osi podejść czerpalnych. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury.

W śluzach przy umywalkach stosować baterie stojące z uchwytem medycznym -łokciowym

WK-05.03.04 Płukanie instalacji i próba ciśnieniowa

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić 3-krotne, etapowe płukanie instalacji tzn., płukanie , które należy wykonać z pominięciem urządzeń technologicznych takich jak armatura regulacyjna, które mogą ulec zanieczyszczeniu co spowoduje konieczność wykonania kosztownej ich konserwacji. Etapowe płukanie oznacza przerwanie czynności , gruntowne wyczyszczenie elementów instalacji, gdzie zostały zatrzymane lub osadziły się zanieczyszczenia i wznowienie czynności płukania. Prędkość przepływu wody powinna być większa niż 2,5 m/s. Płukanie należy wykonać w obecności Inspektora Nadzoru oraz sporządzić stosowny protokół.

Instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i połączeniach. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. Instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność.

Wszystkie próby ciśnieniowe przeprowadzić w obecności Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

WK-05.03.05 Izolacja rurociągów

W zakresie izolacji termicznych należy stosować normy obowiązujące w Polsce w szczególności – PN-B-02421:2000. Dodatkowo należy przestrzegać zaleceń normy DIN 4108 Izolacja w budownictwie oraz pozostałe normy DIN w ich najnowszej wersji. Należy stosować materiały najwyższej jakości od jednego producenta w jak największym zakresie. Zapewnić materiały izolacyjne zgodne z wymaganiami im stawianymi.

Mogą być zastosowane inne podobne materiały jeśli mają pisemne świadectwa równorzędności lub lepszej jakości od specyfikowanych. Należy również izolować armaturę.

WK-05.03.06 Barwienie rurociągów, oznaczenia

W zależności od czynnika przepływającego w przewodach rurociągi będą pomalowane w odpowiednich miejscach barwami umownymi.

Na odcinku o barwie zasadniczej powinien być namalowany na obwodzie pasek o barwie pomocniczej. Na odcinku o barwie zasadniczej powinna być namalowana strzałka

KOD 453322000-5	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza w Krakowie Przebudowa Pom. Dla Potrzeb Apteki Szpitalnej Wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych Instalacje wod. – kan.	
-----------------	---	--

wskazująca kierunek przepływu czynnika i parametry. Strzałki, liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/N-01270. Należy wykonać oznaczenia w formie strzałek o wymiarach długość 200–300 mm, szerokości 30 – 40 mm o kolorze podstawowym, z naniesionymi poprzecznie paskami barw pomocniczych o szerokości 15-20 mm.

Oznaczenia należy wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych, dostępnych i istotnych dla danej instalacji. Na ważniejszych elementach instalacji należy zamontować tabliczki opisowe podające rodzaj medium, jego funkcję oraz podstawowy jego parametr.

Wszelkie napisy i 10 mm obrzeża opasek barw pomocniczych powinny być w kolorze białym lub szarym w zależności od tego, który kolor lepiej kontrastuje .

Dodatkowe oznaczenia w razie potrzeby przyjmować wg propozycji podanych w normie PN-70/N-01270 .

WK-05.04.00 UWAGI OGÓLNE

WK-05.04.01 Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej, w specyfikacji, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone są na czynnym obiekcie, w związku z czym :

- obowiązuje cisza nocna w godz. 22 – 6 .Wykonawca może prowadzić prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
- Wykonawca nie może korzystać w celach transportu materiałów z wind osobowych,
- Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac dla czynnych oddziałów,
- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Zakładu.

WK-05.04.02 Uwagi i zalecenia dla inwestora i wykonawcy

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca instalacji zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z projektem (częścią opisową, graficzną oraz kosztorysową) i specyfikacją. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzeżenia do PW należy bezwzględnie wnieść przed przystąpieniem do wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) do Inwestora, lub bezpośrednio do Biura Projektowego.

Zakup ważniejszych urządzeń musi być poprzedzony:

KOD 453322000-5	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza w Krakowie Przebudowa Pom. Dla Potrzeb Apteki Szpitalnej Wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych Instalacje wod. – kan.	
-----------------	---	--

- kontrolą zgodności z PW wszystkich parametrów technicznych,
- kontrolą miejsca zabudowy urządzenia,
- przygotowaniem miejsca składowania.

Przy składaniu zamówienia na urządzenia technologiczne należy bezwzględnie zobowiązać dostawcę - producenta urządzeń do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrów technicznych (ciśnień, temperatur roboczych, ciśnień i temperatur dopuszczalnych, zabezpieczeń, wymiarów, ciężaru, itp.) oraz zgodności z PW miejsca i sposobu ich montażu. W przypadku urządzeń o znaczeniu strategicznym (urządzenia AKPiAR itp.) przeprowadzić należy koordynację międzybranżową (dostawców, wykonawców) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji.

Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać wymaganą dokumentację – DTR , oraz w zależności od urządzenia wymaganą np. przez UDT dokumentację odbiorową, Atest Higieniczny, znak bezpieczeństwa „B”.

W przypadku zaistnienia niezgodności technicznych lub kosztorysowych z PW lub wprowadzania zmian należy bezwzględnie informować Inwestora i Biuro Projektowe.

Wykonawca zobowiązany jest kontrolować na bieżąco jakość robót i usuwać usterki, utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy, zagospodarować odpady.

Całość robót, montaż, wykonanie stosownych prób, rozruch i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) robót instalacyjnych COBRTI „Instal” 2003 r. przy szczególnym uwzględnieniu obowiązujących przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zaleceń i wymogów producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowej poszczególnych urządzeń.

WK-06.00.00 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości obejmującego w tym wypadku zastosowanych materiałów oraz technologii wykonania robót.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją o i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami budowy stanowiącymi załączniki do dziennika.

WK-07.00.00 OBMIAR ROBÓT

Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego.

Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

KOD 453322000-5	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza w Krakowie Przebudowa Pom. Dla Potrzeb Apteki Szpitalnej Wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych Instalacje wod. – kan.	
-----------------	---	--

WK-08.00.00 ODBIÓR ROBÓT

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, w terminie określonym w Umowie, gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu robót w terminie określonym w Umowie, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia określone w Umowie.

Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

WK-09.00.00 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia będą realizowane na warunkach i w terminach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego, oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyżej opisano.

Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek.

WK-10.00.00 PRZEPISY ZWIĄZANE

WK-10.01.00 ROZPORZĄDZENIA

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);

KOD 453322000-5	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza w Krakowie Przebudowa Pom. Dla Potrzeb Apteki Szpitalnej Wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych Instalacje wod. – kan.	
-----------------	---	--

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137);
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w „sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych terenów”. (Dz. U nr 121 poz.1138);
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728);
11. Ustawa Kodeks Cywilny;
12. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, „w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);
14. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021);
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

WK-10.02.00 NORMY

1. PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików natryskowych. Ogólne wymagania techniczne.
2. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
3. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
4. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
5. PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
6. PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone.
7. PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.
8. PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką.
9. PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
10. PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe.
11. PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte.
12. PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych
13. PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych.

KOD 453322000-5	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza w Krakowie Przebudowa Pom. Dla Potrzeb Apteki Szpitalnej Wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych Instalacje wod. – kan.	
-----------------	---	--

14. PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze
15. PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczających.
16. PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przepływowe kątowe.
17. PN-ISO-9000,(Seria 9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości
18. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
19. PN-EN 232:1994 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe.
20. PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.
21. PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne.
22. PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar.
23. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
24. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
25. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
26. PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
27. PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania
28. PN-84/B-75703 Urządzenia splukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z tworzyw sztucznych.
29. PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych standardowych. Główne wymiary.
30. PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych kompakt. Główne wymiary.
31. PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych dziecięcych. Główne wymiary.
32. PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
33. PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piwniczne.
34. PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe.
35. PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
36. BN 768860-01 Elementy mocowania rurociągów.
37. PN-ISO-9000(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości..
38. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością,
39. PN-EN 295-1:1999+A3:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania (+ zmiana A3),
40. PN-EN 295-2:1999+A1:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakością i pobieranie próbek (+ zmiana A1),
41. PN-EN 295-3:1999+A1:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Metody badań (+ zmiana A1),

KOD 453322000-5	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza w Krakowie Przebudowa Pom. Dla Potrzeb Apteki Szpitalnej Wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych Instalacje wod. – kan.	
-----------------	---	--

42. PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych (+ poprawka Ap1),
43. PN-EN 295-5:2000+A1:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące perforowanych rur kamionkowych i kształtek (+ zmiana A1),
44. PN-EN 295-6:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące studzienek kanalizacyjnych,
45. PN-EN 295-7:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania,
46. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej,
47. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
48. PN-EN 877:2002 (U) Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości,
49. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu,
50. PN-EN 1452-1÷5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Część 1. Wymagania ogólne. Część 2. Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie,
51. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,
52. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu,
53. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
54. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,
55. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
56. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R,
57. PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne {Zastąpiona przez PN-EN 877:2002 U) Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienia jakości}.
58. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” wydane przez ITB oraz COBRI INSTAL;

Kraków, październik 2015 r