

POZYCJA	PROFIL [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]	MASA 1mb [kg]	WAGA 1szt. [kg]	ILOŚĆ [szt.]	WAGA WSZYSTKICH ELEMENTÓW [kg]
1	HEB160	2450	42,6	104,37	16	1669,92
2	HEA300	11600	88,3	1024,28	17	17412,76
3	HEB160	1640	42,6	69,86	2	139,73
4	IPE240	4550	30,7	139,69	8	1117,48
5	C200	2550	25,3	64,52	1	64,52
6	Bl. 120x10	220	9,42	2,07	68	140,92
7	IPE240	3650	30,7	112,06	1	112,06
				Całkowita suma tabeli		20657,38

UWAGI:

1. Wykonawca, przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania sie ze wszystkimi domkumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary podawane są w milimetrach o ile nie zaznaczono inaczej. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać te informację do biuraprojektowego.
3. Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
– warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano–montażowych
– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN)
– instrukcje, wytyczne,świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano–instalacyjnych.
– przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów.
5. Stal gorącowalcowana S235, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
6. Wszystkie połączenia, jeśli nie pokazano inaczej zaprojektowano jako spawane. Grubość spoin przyjąć należy:
0,5*t dla spoin pachwinowych dwustronnych
0,7*t dla spoin pachwinowych jednostronnych
1,0*t dla połączeń konstrukcyjnych doczołowych
t–grubość cieńszego elementu.



Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

BIURO PROJEKTOWE | INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY

ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO
ROBERT BULZACKI
UL. JANA KAZIMIERZA 16; 01-248 WARSZAWA
tel.: +48 603404300, fax: +48 22 3442890, e-mail: poczta@eib.waw.pl

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków

Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zadania:	UMOWA NR 390/DT/2016 Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i wyposażenia oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na potrzeby Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie
Nazwa/adres obiektu:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków
Inwestor / Zamawiający:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Adres Inwestora:	ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków

	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Łukasz Romanowski	upr. bud. w specjalności konstr.-bud. bez ograniczeń nr upr. MAZ/0548/POOK/12	
Opracował(a):			
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Duda	upr. bud. w specjalności konstr.-bud. bez ograniczeń nr upr. MAP/0012/POOK/08	

Branża:	KONSTRUKCJA	Data:	2016.11
Nazwa rysunku:	BELKI STALOWE W STROPIE POMIĘDZY 4-tym I 5-tym PIĘTREM	Skala:	1:100
Zakres opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI		
Numer rysunku:	228_SMS_PW_K_PK_0_R-05_0		

Nr projektu | Kod obiektu | Stadium | Branża | Opracowanie | Etap | Numer rys. | Rewizja