

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Uszczelnienie dachu laboatorium w budynku P**
Adres obiektu budowlanego: **Rzeszów, ul. Poznańska 2**
Nazwa i adres zamawiającego: **POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
RZESZÓW Al.Powstańców Warszawy 12**
Data opracowania przedmiaru robót: **2017-06-13**
Nazwa obiektu lub robót: **Laboratorium**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Uszczelnienie dachu
1.1	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- ściana attykowa
1.2	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7040 przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Uszczelnienie dachu laboratorium w budynku P		
1	Element	Uszczelnienie dachu		
1.1	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- ściana attykowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Obróbka attyki	15*0,5	7,50	
	Elewacja	15*0,5	7,50	
		RAZEM:	15,00	m2 15,00
1.2	KNR 202/506/2 (2) analogia	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7040 przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15.00	15,00	
		RAZEM:	15,00	m2 15,00