

Przedmiar robót

| | |
|----------|--|
| Obiekt | Budynek K, pom. 83 - instalacje sanitarne |
| Budowa | Budynek K, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów , Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza |
| Inwestor | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Aleja Powstańców Warszawy 12 |

Sporządził mgr inż. Rafał Bergiel

Rzeszów Listopad 2016r

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Budynek K, pom. 83 - instalacje sanitarne

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------|--|-----------|-------|
| | | 1. Pomieszczenie 83 | | |
| 1 | KNR 4-02 0235/05 | Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka | kpl | 1,000 |
| 2 | KNR 4-02 0235/05 | Analogia demontaż odstożnika | kpl | 1,000 |
| 3 | KNR 4-02 0132/01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt | 1,000 |
| 4 | KNR 4-02 0230/04 | Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku | m | 2,000 |
| 5 | KNR 2-15 0220/02 | Montaż zlewów kamionkowych i baterii | szt | 1,000 |
| 6 | KNR-W 2-15 0235/01 | Analogia. Odstożnik gipsowo/cementowy | szt | 1,000 |
| 7 | KNR 2-15 0205/02 | Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 1,800 |
| 8 | KNR 2-15 0208/03 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową | podejście | 2,000 |

Budynek K, pom. 83 - instalacje sanitarne

| Nr | Opis robót |
|----|------------------|
| 1. | Pomieszczenie 83 |