PUNKT ŚWIETLNY ŚWIATŁA PODSTAWOWEGO

PUNKT ŚWIETLNY ŚWIATŁA REZERWOWANEGO

PUNKT ŚWIETLNY ŚWIATŁA Z SIECI UPS

... PUNKT ŚWIETLNY ŚWIATŁA AWARYJNEGO

TSD TRANSPARENT ŚWIETLNY; "NIE WCHODZIĆ"

LO ZASILACZ LAMPY OPERACYJNEJ (UJĘTO W PROJ. TECHNOLOGII)

ZLO ZASILACZ LAMPY OPERACYJNEJ (DOSTAWA Z LAMPĄ)

Tg4z 4 GNIAZDA WTYKOWE 16A ZE STYKIEM OCHRRONNYM, SZCZELNE +
GNIAZDO WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW (np f-my POLO) WE WSPÓLNEJ RAMCE

MK... WSKAŹNIK KONTROLI IZOLACJI I STANU PRACY TRANSFORMATORA SEPARACYJNEGO

T1 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 1-BIEG. 25A W OBUDOWIE IZOLACYJNEJ
TYP 4G25-90-PK-S25; APATOR

T3 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 3-BIEG. 25A W OBUDOWIE IZOLACYJNEJ
TYP 4G25-10-PK-S25; APATOR

T4 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 3-BIEG. 40A W OBUDOWIE IZOLACYJNEJ
TYP 4G40-10-PK-S25; APATOR

T5 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 3-BIEG. 63A W OBUDOWIE IZOLACYJNEJ
TYP SIRCO M 63A; INDEKS 2215 3406 SOCOMEC

OSPRZĘT	ODL. OD PODŁOGI [CM]
OPRAWY ŚCIENNE (KINKIET)	195
ŁĄCZNIKI	130 (140)
GNIAZDA WTYKOWE W POM. I PORZĄDKOWE	100 (30)
GNIAZDA WTYKOWE W KORYTARZACH	30
GNIAZDA WTYKOWE DLA SUSZAREK DO RĄK	150
OSPRZĘT W SALACH OPERAC. I PRZYGOT.PACJENTA	MIN. 160
OSPRZĘT W POM. DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100
OSPRZĘT W POM. ŁÓŻKOWYCH DZIECI I PRZYLEGAJĄCYCH PRZEDSIONKACH	MIN. 160

TABLICE ELEKTRYCZNE W SZACHTACH

GŁÓWNE TABLICE PIĘTROWE
- **-..TP..** ENERGII PODSTAWOWEJ
- **-..TR..** ENERGII REZEROWANEJ Z AGREGATU

TABLICE PIĘTROWE
- **-..TOP..** OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
- **-..TSP..** SIŁY PODSTAWOWEJ
- **-..TOR..** OŚWIETLENIA REZERWOWANEGO
- **-..TSR..** SIŁY REZERWOWANEJ
- **-..TOU..** NAPIĘCIA GWARANTOWANEGO
- **-..TUPS..** SIECI 'IT'

OZNACZENIA TABLIC

np. -2TOR1
- -TOR - OZNACZENIE TABLICY
- "2" - KONDYGNACJA (KONDYG.INSTAL.)
- "1" - NR SZACHTU ELEKTRYCZNEGO

TSD WYŁĄCZNIK 1-BIEG. Z CZERWONĄ DIODĄ
SYGNALIZUJĄCĄ ZAŁĄCZENIE; DLA TRANPARENTU ŚWIETL. NP. "NIE WCHODZIĆ"

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG. (SZCZELNY)

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY ŚWIECZNIKOWY (SZCZELNY)

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY (SZCZELNY)

PRZYCISK "ŚWIATŁO"

GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM (SZCZELNE)

2x GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE (SZCZELNE)

RTG GNIAZDO WTYKOWE 2x25A/Z WYSOKOPRĄDOWE DLA RTG

LY16 SZYNA UZIEMIAJĄCA DEHN PAS 9AK

WYPUST DLA PRZYŁĄCZENIA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO

AKT
NR OBWODU
AKT DRZWI AUT.

INSTALACJE DRZWI AUTOMATYCZNYCH
/WYKONYWAĆ WG WYTYCZNYCH DOSTAWCY/

OŚWIETLENIE AWARYJNE

CTI2 CENTRALKA GŁÓWNA (MAIN OR FLOOR SWITCHBOARD) f-my ES-SYSTEM

INSTALACJA SYGNALIZACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

SZK SKRZYNKA ZAWOROWA GAZÓW MEDYCZNYCH

SA SYGNALIZATOR GAZÓW MEDYCZNYCH

} UJĘTO W PROJEKCIE GAZÓW MEDYCZNYCH

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SYMBOL	120-PG-GPN-PB-VII-1P	NR RYS. 1
INWESTOR	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU			
ADRES	ul. Wysokie Brzegi 4 32-600 Oświęcim			
TEMAT	PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO I NOWORODKOWEGO			SKALA -
TREŚĆ	SYMBOLE I OZNACZENIA			DATA 05.2012
PROJEKTANT	BPP.UPR.124/84	OPRACOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	BPP.UPR.241/80
	INŻ.J.BIEDMARCZYK	CZ. KRÓDKA	INŻ.W.ŚWIERK	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 90 POZ. 631 Z 1994R.)