



OZNACZENIE NA RYSUNKU		DRZWI AUTOMATYCZNE DRZWI SPECJALISTYCZNE ZE STALI CHROMOWO–NIKLOWEJ DRZWI ROZWIERANE AUTOMATYCZNIE	DRZWI PRZESUWNE OTWIERANE AUTOMATYCZNIE		DRZWI ROZWIERANE AUTOMATYCZNIE
		D90Paut	**D9*p0Paut**	**D12*p0Paut**	**D120Paut**
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI SPECJALIST SCHEMAT			 WIDOK OD STRONY MECHANIZMU SUWNEGO	 WIDOK OD STRONY MECHANIZMU SUWNEGO	
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA		900	900	1200	1200
	H	2000	2000	2000	2000
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	1050	1050	1350	1350
	Ho	2090	2090	2090	2090
		L / P	L / P	L / P	L / P
III PIĘTRO		– / 1	1 / –	1 / –	2 / –
RAZEM		**– / 1**	**1 / –**	**1 / –**	**2 / –**
UWAGI		–DRZWI ROZWIERANE, URUCHAMIANE PRZYCISKIEM ŁOKCIOWYM ZA POMOCĄ LISTWY UDERZENIOWEJ DŁ. MIN.120CM, –POCHWYTY PIONOWE DŁ. 80CM, –AUTOMATYKA TYPU DORMA –Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA RĘCZNEGO PO ZANIKU NAPIĘCIA –WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ RW=MIN 38 DB –SKRZYDŁO O GRUBOŚCI MIN.35 MM LICOWANE STALĄ CHROMOWO–NIKLOWĄ	–DRZWI PRZESUWNE, NAPĘD ELEKTROMECHANICZNY, URUCHAMIANE PRZYCISKIEM ŁOKCIOWYM ZA POMOCĄ LISTWY UDERZENIOWEJ DŁ. MIN.120CM, –AUTOMATYKA TYPU DORMA ES 410 –OD STRONY MECHANIZMU SUWNEGO POCHWYT PIONOWY DŁ. 80CM, –OD STRONY ŚCIANY POCHWYT W GRUBOŚCI SKRZYDŁA DRZWI –Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA RĘCZNEGO PO ZANIKU NAPIĘCIA –WYPOSAŻONEN W OKNO OKRĄGŁE Ø50 CM SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM –WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ RW=MIN 38 DB –SKRZYDŁO O GRUBOŚCI MIN.35 MM LICOWANE STALĄ CHROMOWO–NIKLOWĄ **UWAGA NR1***	–DRZWI PRZESUWNE, NAPĘD ELEKTROMECHANICZNY, URUCHAMIANE PRZYCISKIEM ŁOKCIOWYM, ZA POMOCĄ LISTWY UDERZENIOWEJ DŁ. MIN.120CM, –AUTOMATYKA TYPU DORMA ES 410 –OD STRONY MECHANIZMU SUWNEGO POCHWYT PIONOWY DŁ. 80CM, OD STRONY ŚCIANY POCHWYT W GRUBOŚCI SKRZYDŁA DRZWI –Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA RĘCZNEGO PO ZANIKU NAPIĘCIA –WYPOSAŻONEN W OKNO OKRĄGŁE Ø50 CM SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM Z WEWNETRZNĄ, –WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ RW=MIN 38 DB –SKRZYDŁO O GRUBOŚCI MIN.35 MM LICOWANE STALĄ CHROMOWO–NIKLOWĄ **UWAGA NR1***	–DRZWI ROZWIERANE, URUCHAMIANE PRZYCISKIEM ŁOKCIOWYM ZA POMOCĄ LISTWY UDERZENIOWEJ DŁ. MIN.120CM, –POCHWYTY PIONOWE DŁ. 80CM, –AUTOMATYKA TYPU DORMA –Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA RĘCZNEGO PO ZANIKU NAPIĘCIA –WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ RW=MIN 38 DB –SKRZYDŁO O GRUBOŚCI MIN.35 MM LICOWANE STALĄ CHROMOWO–NIKLOWĄ

* – SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM

s – DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI

w – OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZEKROJU 0,022m^2

k – DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

– WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
– DRZWI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTEM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH

UWAGA NR1*

DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA RĘCZNEGO, BEZ MOŻLIWOŚCI ICH BLOKOWANIA

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

BRANŻA	ARCHITEKTURA	SYMBOL	120-PG-GPN-PW-I-1P	NR RYS. 13
INWESTOR	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU			
ADRES	ul. Wysokie Brzegi 4 32-600 Oświęcim			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO–POŁOŻNICZEGO I NOWORODKOWEGO			
TEMAT	PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO–POŁOŻNICZEGO I NOWORODKOWEGO			SKALA 1 : 50
TREŚĆ	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI SPECJALISTYCZNEJ			DATA 05.2012
PROJEKTANT	upr.bud.438/94	OPRACOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	upr.bud.105/94
ARCH.M.ULATOWSKA	ZESPÓŁ:		ARCH.B.KUŚ	