
Rs=8 m
Rs=8 m
PKT km 3+056
KM 3+104,87
3+100
3+200
3+300
3+400
3+500
KM 3+393,87
Promień łuku kołowego R: 1000,000 m
Kąt zwrotu trasy g 2,8000 deg
Długość stycznej głównej T: 24,439 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku WS: 0,299 m
Odcięta PA PA: 24,432 m
Rzędna AS AS: 0,299 m
Cięciwa PS PS: 24,434 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 12,218 m
Długość łuku kołowego l: 48,869 m
Zestawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku KM3+080,44
PŁK KM3+056,00
ŚŁK KM3+080,44
KŁK KM3+104,87
Promień łuku kołowego R: 1000,000 m
Kąt zwrotu trasy g 4,0000 deg
Długość stycznej głównej T: 34,921 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku WS: 0,610 m
Odcięta PA PA: 34,899 m
Rzędna AS AS: 0,609 m
Cięciwa PS PS: 34,905 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 17,455 m
Długość łuku kołowego l: 69,813 m
Zestawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku KM3+458,92
PŁK KM3+424,00
ŚŁK KM3+458,91
KŁK KM3+493,81
Legenda:
projektowana przebudowa nawierzchni
pobocza
zjazdy
Przedsiębiorstwo Usługowo -Projektowe „ME"
Mirosław Stoja
ul. Piłsudskiego 18B/3
47-223 Kędzierzyn-Koźle
Regon 531003383
OBIEKT DROGA POWIATOWA NR 1276 O CZERWONKÓW - KIETRZ
umowa nr brak / nazwisko nr uprawnień podpis
Opracował mgr inż. Mirosław Stoja 29/95/Op
TEMAT PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1276 O CZERWONKÓW - KIETRZ
SKALA 1:500
TEMAT RYSUNKU Zagospodarowanie terenu Lipiec 2016
INWESTOR Powiat Głubczycki
ul. Akademicka 15
48-100 Głubczyce
Rysunek nr 5