

„Budowa drogi leśnej nr 44 dla potrzeb przeciwpożarowych i wywozu drewna”					
Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki : obręb ewidencyjny Rogi, działki o nr ewidencyjnych gruntu: 5601, Nadleśnictwo Lubniewice					
PRZEDMIAR					
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45100000-8	D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x
1		D-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych, Postanowienia RDOŚ, a także decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Miasta Lubniewice, znak IN.6220.04.2016	ryczałt	1
	45233120-6	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
2		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,50
3		D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu - śr. gr. 10 cm do późniejszego wykorzystania	m³	140,00
4		D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu - śr. gr. 20cm wraz z wywozem i utylizacją	m³	344,00
5		D-01.03.35	Usunięcie karpin wraz z wywozem i zasypaniem wykopów gruntem nasypowym wraz z zagęszczeniem	ryczałt	1,00
	45233120-6	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
6		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii i wraz z transportem na odległość do 2 km do ponownego zabudowania	m³	624,00
7		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu z wykopu wraz z transportem urobku na nasyp	m³	624,00
8		D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z dokopu (pospółka U >3 ),	m³	103,00
	45233120-6	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
9		D-04.01.01	Koryto na całej szerokości jezdni gl. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m²	2828,00
10		D-04.04.02	Warstwa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, I <sub>0</sub> ≤ 2,2; E2 ≥ 140 MPa	m²	1083,00
11		D-04.04.02	Warstwa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, grub. 17 cm, I <sub>0</sub> ≤ 2,2; E2 ≥ 140 MPa	m²	1588,00
12		D-04.02.01a	Geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie 35/35kN pod warstwą podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm	m²	2828,00
	45233120-6	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
13		D-05.02.01	Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego ze skały litej stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 8cm, I <sub>0</sub> ≤ 2,2; E2 ≥ 170 Mpa	m²	1632,00
14		D-10.10.01	Nawierzchnia z betonowych płyt typu JOMB 75x100x12,5 cm wraz z wypełnieniem otworów młatem kamiennym 0-5mm	m²	930,00
15		D-05.02.01	Podsypka płaskowa pod płyty betonowe typu JOMB, grubość 3cm	m²	1065,00
	45233120-6	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
			Plantowanie skarp i poboczy:	x	x
16		D-06.01.01a, D-06.01.01	- w wykopie	m²	979,00
17		D-06.01.01a, D-06.01.01	- w nasypie	m²	1001,00
18		D-06.01.01a, D-06.01.01	Humusowanie skarp i rowów grubości 10 cm wraz z obsianiem mieszaną traw drogowych	m²	1401,00
19		D-06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki wykonanej stacjonarnie pospółki z kruszywem łamanym w proporcji 1:1	m³	452,00
20		D-05.02.01	Pobocze w kruszywa 0/31,5mm, grub. 8cm, I <sub>0</sub> ≤ 2,2; E2 ≥ 60 MPa	m²	213,00
21		D-10.10.01	Wykonanie poboczy z płyt typu JOMB 75x100x12,5 cm wraz z wypełnieniem otworów młatem kamiennym 0-5	m²	135,00

„Budowa drogi leśnej nr 44 dla potrzeb przeciwpowodziowych i wywozu drewna”

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki : obręb ewidencyjny Rogi, działki o nr ewidencyjnych gruntu: 8249, 8248, 8278 oraz obręb ewidencyjny Pniewo, działki o nr ewidencyjnych gruntu: 2246, 2247, 2274.

**PRZEDMIAR**

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45100000-8	D-00.00.00	<b>W WYMAGANIA OGÓLNE</b>	x	x
1		D-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych, Postanowienia RDOŚ, a także decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Miasta Lubniewice, znak IN.6220.04.2016	ryczałt	1
	45233120-6	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x
2		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	1,60
3		D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu - śr. gr. 10 cm do późniejszego wykorzystania	m <sup>3</sup>	304,00
4		D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu - śr. gr. 20cm wraz z wywozem i utylizacją	m <sup>3</sup>	1061,00
5		D-01.03.35	Usunięcie karpin wraz z wywozem i zasypaniem wykopów gruntem nasypowym wraz z zagęszczeniem	ryczałt	1,00
	45233120-6	D-02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x
6		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii z wraz z transportem na odległość do 2 km do ponownego zabudowania	m <sup>3</sup>	1135,00
7		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii z wywozem na odkład na składowisko Wykonawcy	m <sup>3</sup>	154,00
8		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu z wykopu wraz z transportem urobku na nasyp	m <sup>3</sup>	1135,00
9		D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z dokopu (pospółka U > 3 ),	m <sup>3</sup>	972,00
	45233120-6	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x
10		D-04.01.01	Koryto na całej szerokości jezdni gt. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>	9366,00
11		D-04.04.02	Warstwa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, Io ≤ 2,2; E2 ≥ 140 MPa	m <sup>2</sup>	815,00
12		D-04.04.02	Warstwa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, grub. 17 cm, Io ≤ 2,2; E2 ≥ 140 MPa	m <sup>2</sup>	7948,00
13		D-04.02.01a	Geotekstyla o wytrzymałości na rozciąganie 35/35kN pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm	m <sup>2</sup>	9366,00
	45233120-6	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x
14		D-05.02.01	Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego ze skały litej stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 8cm, Io ≤ 2,2; E2 ≥ 170 MPa	m <sup>2</sup>	7681,00
15		D-10.10.01	Nawierzchnia z betonowych płyt typu JOMB 75x100x12,5 cm wraz z wypełnieniem otworów młatem kamiennym 0-5mm	m <sup>2</sup>	728,00
16		D-05.02.01	Podsypka płaskowa pod płyty betonowe typu JOMB, grubość 3cm	m <sup>2</sup>	799,00
	45233120-6	D-06.00.00	<b>ROBOTY W YKOŃCZENIOWIE</b>	x	x
			<b>Plantowanie skarp i poboczy:</b>	x	x
17		D-06.01.01a, D-06.01.01	- w wykopie	m <sup>2</sup>	1534,00
18		D-06.01.01a, D-06.01.01	- w nasypie	m <sup>2</sup>	3743,00
19		D-06.01.01a, D-06.01.01	Humusowanie skarp i rowów grubości 10 cm wraz z obsianiem mieszaną traw drogowych	m <sup>2</sup>	3039,00
20		D-06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki wykonanej stacjonarnie pospółki z kruszywem łamanym w proporcji 1:1	m <sup>2</sup>	3535,00
21		D-10.10.01	Wykonanie poboczy z płyt typu JOMB 75x100x12,5 cm wraz z wypełnieniem otworów młatem kamiennym 0-5	m <sup>2</sup>	71,00