

„Budowa drogi pożarowej DP-17 zlokalizowanej na terenie leśnictw Boleszkowice, Namysлін,
Kłosów, gm. Boleszkowice, powiat Myślibórz”
Etap I

odcinek od km 0+000,00 do km 2+025,00

PRZEDMIAR ROBÓT					
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6,00
0	45233120-6	D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	szt.	1,00
	45233120-6	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	2,03
2		D-02.01.01	Usunięcie gruntów niejednorodnych z wywozem na odkład na odl. 15 km	m ³	3 043,90
3		D-01.02.01	Karczowanie w raz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m ²	17 212,50
	45233120-6	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
4		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii przeznaczonych do w budowania w nasyp	m ³	338,00
5		D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z wykopu w raz z transportem urobku na nasyp	m ³	338,00
6		D-02.03.01	Nasyp gruntów do dokopu – materiał o w skażniku różnoziarnistości $U \geq 3,0$, $Is \geq 0,97$	m ³	3 219,00
	45233120-6	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
7		D-04.01.01	Koryto w raz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, $Is \geq 0,97$	m ²	10 999,00
8		D-04.00.02	Warstwa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, grub. 18 cm, $lo \leq 2,2$; $E2 \geq 140$ Mpa	m ²	10 223,00
9		D-02.03.01b	Geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie 40/40kN i minimalnej trwałości 25 lat	m ²	389,00
	45233120-6	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
10		D-05.02.01	Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 9 cm, $lo \leq 2,2$; $E2 \geq 170$ Mpa	m ²	9 838,00
	45233120-6	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
			Plantowanie skarp i poboczy:	x	x
11		D-06.01.01	- w wykopie	m ²	306,00
12		D-06.01.01	- w nasypie	m ²	4 041,00
13		D-06.01.01a	Humusowanie w raz z obsianiem trawą, grubość 10cm	m ²	1 830,00
14		D-06.01.01	Wyrównanie terenu w raz z humusowaniem, grubość ok. 10cm	m ²	1 634,00
15		D-06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki z kruszywem 1:1	m ²	3 236,00