

„Budowa drogi pożarowej DP-17 zlokalizowanej na terenie leśnictw Boleszkowice, Namysлін,
Kłósów, gm. Boleszkowice, powiat Myślibórz”
Etap III

odcinek od km 4+190,00 do km 5+950,00

PRZEDMIAR ROBÓT					
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
0	45233120-6	D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	szt.	1
	45233120-6	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	1,760
2		D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu - śr. gr. 10 cm w raz ze sprzątnięciem do ponownego w budowania	m ²	2 219,00
3		D-02.01.01	Usunięcie gruntów niejednorodnych z wywozem na odkład na odl. 15 km	m ³	2 478,60
4		D-01.02.01	Karczowanie w raz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m ²	14 960,00
	45233120-6	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
5		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii przeznaczonych do budowania w nasyp	m ³	1 807
6		D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z wykupu w raz z transportem urobku na nasyp	m ³	1 807
7		D-02.03.01	Nasyp gruntów do dokopu – materiał o wskaźniku różnoziarnistości $U \geq 3,0$, $l_s \geq 0,97$	m ³	1 978
	45233120-6	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
8		D-04.01.01	Koryto w raz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, $l_s \geq 0,97$	m ²	9 530
9		D-04.00.02	Warstwa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, grub. 18 cm, $l_o \leq 2,2$; $E_2 \geq 140$ Mpa	m ²	8 320
10		D-04.00.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grub. 20cm, $l_o \leq 2,2$; $E_2 \geq 140$ MPa	m ²	513
11		D-05.03.05b	Skropienie kationową emulsją asfaltową	m ²	513
12		D-04.05.01	Grunt stabilizowany cementem C1,5/2,5 MPa, grub. 15 cm	m ²	541
13		D-02.03.01b	Geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie 40/40kN i minimalnej trwałości 25 lat	m ²	865
	45233120-6	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
14		D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z BA - AC 12 S, grub. 5 cm	m ²	468
15		D-05.03.05a	Skropienie międzywarstwowe	m ²	475
16		D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z BA - AC 16 W, grub. 8 cm w raz ze skropieniem kationową emulsją asfaltową	m ²	475
17		D-05.02.01	Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 9 cm, $l_o \leq 2,2$; $E_2 \geq 170$ Mpa	m ²	7 996

„Budowa drogi pożarowej DP-17 zlokalizowanej na terenie leśnictw Boleszkowice, Namyslin,
Kłosów, gm. Boleszkowice, powiat Myślibórz”

Etap III

odcinek od km 4+190,00 do km 5+950,00

PRZEDMIAR ROBÓT					
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45233120-6	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
			Plantowanie skarp i poboczy:	x	x
18		D-06.01.01	- w wykopie	m ²	2 482
19		D-06.01.01	- w nasypie	m ²	3 707
20		D-06.01.01a	Humusowanie w raz z obsianiem trawą, grubość 10cm	m ²	4 453
21		D-06.01.01	Umocnienie w lotów do zbiorników narzutem kamiennym, grubość 25cm	m ²	19
22		D-06.01.01	Wyrównanie terenu w raz z humusowaniem, grubość ok. 10cm	m ²	637
23		D-06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki z kruszywem 1:1	m ²	2 774
24		D-08.01.01	Krawężnik najazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15	m	68