


SCHEMAT WYKONANIA WZMOCNIENIA PŁATWI

skala 1:20



WYTYCZNE MONTAŻU:

- 1.Podstemplować istniejącą krokiew za pośrednictwem bali.
- 2.Zdjąć warstwy pokrycia dachowego.
- 3.Płatwie oczyścić, usunąć spróchniałe fragmenty przekroju.
- 4.Wykonać obustronne wzmocnienia z desek z drewna konstrukcyjnego C24 o przekroju 3x15cm.
- 5.KPłatwie i nabitki drewniane skreślić ze sobą co 50cm z zastosowaniem śrub M12 z poszerzonymi pokładkami i podkładkami zębatymi od strony istniejącego przekroju.
- 6.Całość konstrukcji drewnianej zabezpieczyć preparatem zabezpieczającym przed korozją biologiczną i ogniochronnie.
- 7.Warstwy dachu wykonać zgodnie z projektem architektury.
- 8.Płatwie wzmocnione na całej długości muszą mieć ciągły jednolity przekrój, w przypadku braku dostępu wymienić cały element na przekrój lity 21x15cm.

UWAGA!!!

W związku z brakiem dostępu do części pomieszczeń poddasza na etapie wykonywania prac należy dokonać szczegółowego przeglądu istniejących belek stropowych i oceny ich stanu. W przypadku stwierdzenia znacznego ubytku przekroju bądź znacznego ugięcia należy wykonać analogiczne wzmocnienie jak na załączonym detalu.

DETAL LOKALNEGO WZMOCNIENIA PŁATWI

INWESTYCJA:	Remont elewacji zewnętrznej, termomodernizacja przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy i poddasza		
ADRES INWESTYCJI:	dz. 440/14, obręb Brodniki, Gryfice ul. Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice		
INWESTOR:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą w Gryficach, ul. Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
KONSTRUKCJA projektował:	mgr inż. Robert KRAWCZYK	ZAP/0005/P00K/11	
KONSTRUKCJA sprawdził:	mgr inż. Olga SKRZYPCZUK	ZAP/0185/PWBKb/15	
PRACOWNIA		DATA:	10.2017
PROJEKTOWA		SKALA:	1:10
		NR RYS.:	K/7