



KOMPAKTOWA STACJA DEZYNFEKCJI ŚCIEKÓW

Oznac.	Nazwa elementu	Materiał	Średnica Dn[mm]	Ilość [szt.]	Uwagi
1.	Zbiornik prefabrykowany z komora przepompowni 5,66 x 2,36m	żelbet		1	
2.	Sito pionowe - przenośnik spiralny bezwałowy z syst. separacji skratek	AlSi 304		1	
3.	Pompa zatapialna do ścieków z systemem autozłącząca, Króciec tłoczny DN65,	żeliwo	65	2	wg opisu
4.	Mieszadło wolnoobrotowe	stal 304I/polipropylen	-	2	wg opisu
5.	Przepustnica z napędem elektrycznym	żeliwo sferoidalne	150	2	PN10
6.	Kominek wentylacyjny z wkładem antyodorowym (fi90mm)	PVC	110	4	
7.	Pokrywa na zawiasach z zamknięciem na kłódkę, pod pokrywa kratą zabezpieczającą TWS	stal nierdzewna	700x800	2	
8.	Pokrywa na zawiasach z zamknięciem na kłódkę, pod pokrywa kratą zabezpieczającą TWS	stal nierdzewna	1500x1500	1	
9.	właz typu lekkiego A15	żeliwo	600	1	
10.	Drabina złazowa (oznakowanie CE zgodnie z normą PN-EN 13396)	stal nierdzewna		2	
11.	Pomost eksploatacyjny	stal 1.4301 + kratka TWS		1	
12.	Stopnie złazowe zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem zgodnie z DIN 1212E	żeliwo /stal ocynkowana	fi30mm	17	
13.	Orurowanie	stal 1.4301	65	mb	
14.	Kolektor odpływowy	stal 1.4301	150/200	mb	
15.	Zawór zwrotny	żeliwo sferoidalne	65	2	
16.	Prowadnice pomp	stal nierdzewna	1 1/2"	mb	



<div><div><div><div><div><div></div><div>INDUSTRIA PROJECT</div></div></div><div><div>ul. Azymutalna 9</div><div>80-298 Gdańsk</div></div></div></div></div>					Zamawiający/Inwestor									
"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań					Nazwa inwestycji									
Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem					Nazwa i adres obiektu budowlanego									
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęczin, ulica Adama Wrzóska, 60 – 663 Poznań					Projektował									
					inż. Tomasz Sokółowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń					upr. nr 66/Gd/00				
					mgr inż. Jacek Naumnik w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń					upr. nr POM/0049/PWBS/16				
Opracował														
Sprawdził					mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń					upr. nr 4354/Gd/89 upr. nr POM/0048/PWBS/16				
Numer projektu					Numer rysunku /					Rewizja /				
IBG-P_159_16					IP159_PW_DR_IS.30508-A									
Tytuł rysunku					KOMPAKTOWA STACJA DEZYNFIEKCJI ŚCIEKÓW									
Data		Branża		Faza		Skala		Nr strony						
19/10/2017		SANITARNA		Projekt wykonawczy		1:50								