

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont gzymsu na budynku Collegium Maius od strony parkingu.
ADRES INWESTYCJI : ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań
INWESTOR : UAM Poznań
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mariusz Kossakowski
DATA OPRACOWANIA : 2018-03-22

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-03-22

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa gzymsu.			
1 d.1	kalk. własna	<p>Odrestaurowanie gzymsu podokapowego o szerokości w rozwinięciu 26 cm.</p> <p>Zakres prac obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montaż i demontaż rusztowania na całej wysokości i długość i wysokość ściany od strony parkingu UAM $78,00 \times 21,00 = 1638,00 \text{ m}^2$ - odkucie luźnych i odspojonych fragmentów gzymsu podokapowego - wywóz i utylizacja gruzu - oczyszczenie i zagrunowanie podłoża - wykonanie wzornika i odtworzenie gzymsu metodą ciągnioną - zagrunowanie powierzchni gzymsu - pokrycie powierzchni gzymsu cienkowarstwową, mineralną wyprawą tynkarską, - gruntowanie powierzchni tynku, - dwukrotne malowanie powierzchni całego gzymsu farbą silikatową w kolorze jak na obecnym gzymsie. <p>$20.00 + 1.25 \times 2 + 24.00 + 12.00 + 7.00 + 10.50$</p>	m		
			m	76.000	
				RAZEM	76.000