
PRZEDMIAR

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Waldemar Antczak

DATA OPRACOWANIA:

2018-02-27

WYKONAWCA:

INWESTOR:

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	LEŚNICTWO MOSTNO - DROGA NR 0021(DW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: **zero i 00/100 zł**

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.					
1		LEŚNICTWO MOSTNO - DROGA NR 0021(DW)			
1.1		PROFILOWANIE			
1 d.1.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
1.2		KORYTOWANIE			
2 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - gł. 25 cm - tylko w koleinach 66% powierzchni drogi	m2		
		370 * 3,5 * 0,66	m2	854,700	
				RAZEM	854,700
1.3		NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - ŁAMANEGO			
3 d.1.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - tylko w koleinach 66% powierzchni drogi	m2		
		370 * 3,5 * 0,66	m2	854,700	
				RAZEM	854,700
1.4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4 d.1.4	KNR 2-01 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV - pobocza szer. 0,5 m	m2		
		370 * 2 * 0,5	m2	370,000	
				RAZEM	370,000

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.					
1		LEŚNICTWO MOSTNO - DROGA NR 0021(DW)			
1.1		PROFILOWANIE			
1 d.1.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
1.2		KORYTOWANIE			
2 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - gł. 25 cm - tylko w koleinach 66% powierzchni drogi	m2		
		370 * 3,5 * 0,66	m2	854,700	
				RAZEM	854,700
1.3		NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - ŁAMANEGO			
3 d.1.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - tylko w koleinach 66% powierzchni drogi	m2		
		370 * 3,5 * 0,66	m2	854,700	
				RAZEM	854,700
1.4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4 d.1.4	KNR 2-01 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV - pobocza szer. 0,5 m	m2		
		370 * 2 * 0,5	m2	370,000	
				RAZEM	370,000

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	---------	---------	------------	---------

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Tabela elementów scalonych	3
Przedmiar	4
1 LEŚNICTWO MOSTNO - DROGA NR 0021(DW)	4
1 LEŚNICTWO MOSTNO - DROGA NR 0021(DW)	5
Spis treści	7