

---

## PRZEDMIAR

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Waldemar Antczak

DATA OPRACOWANIA:

2018-02-27

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.

Remont cząstkowy drogi dojazdowej do Wyluszczeni na Dębnie - ul. Dzięce.

Roboty polegające na oczyszczeniu wybojów na drodze i uzupełnieniu ich kruszywem naturalnym, łamanym frakcji 0 - 31,5 mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym.

Głębokość - ok. 10 cm.

Łączna powierzchnia - ok. 60 m2, zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją ( tabela Nr 1 ).

Tabela Nr 1.

Dł. [m]	Szer. [m]	Powierzchnia [m2]
1,20	1,50	1,80
1,20	1,50	1,80
1,00	1,00	1,00
0,80	0,80	0,64
0,80	0,80	0,64
0,80	0,80	0,64
0,80	0,80	0,64
1,00	2,50	2,50
1,50	1,50	2,25
0,50	0,50	0,25
0,50	0,50	0,25
0,50	0,50	0,25
0,50	0,50	0,25
0,50	0,50	0,25
0,50	0,50	0,25
0,50	0,50	0,25
0,50	0,50	0,25
0,50	0,50	0,25
0,50	0,50	0,25
1,60	1,00	1,60
0,60	0,50	0,30
0,60	0,60	0,36
0,80	1,00	0,80
0,80	0,60	0,48
0,60	0,50	0,30
0,80	0,60	0,48
1,00	0,80	0,80
0,70	1,10	0,77
1,40	0,80	1,12
0,80	8,00	6,40
1,50	1,10	1,65
0,50	0,50	0,25
0,50	0,50	0,25
0,90	1,30	1,17
0,90	0,70	0,63
0,40	0,40	0,16
0,90	0,40	0,36
0,60	1,00	0,60
1,10	0,80	0,88
0,40	0,40	0,16
1,00	0,50	0,50
0,80	1,10	0,88
0,80	1,10	0,88
0,80	1,30	1,04
0,50	0,50	0,25
0,50	0,50	0,25
0,50	0,50	0,25
0,50	0,50	0,25
0,50	0,50	0,25
0,50	0,50	0,25
0,50	0,50	0,25
0,50	0,50	0,25
0,80	0,80	0,64
0,80	0,80	0,64
0,80	0,80	0,64
0,80	0,80	0,64
0,70	0,70	0,49
0,70	0,90	0,63
1,00	1,00	1,00

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.

0,60	0,60	0,36
0,50	0,50	0,25
0,80	0,80	0,64
1,50	1,60	2,40
0,80	0,80	0,64
0,80	0,80	0,64
1,50	5,00	7,50
0,80	3,00	2,40
		<b>59,24</b>

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	UL. DZICZE W DĘBNIE - DOJAZD DO WYŁUSZCZARNI NASION	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%

**Słownie:**      **zero i 00/100 zł**

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.</b>					
<b>1</b>		<b>UL. DZICZE W DĘBNIE - DOJAZD DO WYŁUSZCZARNI NASION</b>			
<b>1.1</b>		<b>KORYTOWANIE</b>			
1 d.1.1	KNCK-1 0407-01	Oczyszczenie nawierzchni ręcznie	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	<b>60,000</b>
<b>1.2</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - ŁAMANEGO</b>			
2 d.1.2	KNR 2-31 1101-03	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	<b>60,000</b>

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.</b>					
<b>1</b>		<b>UL. DZICZE W DĘBNIE - DOJAZD DO WYŁUSZCZARNI NASION</b>			
<b>1.1</b>		<b>KORYTOWANIE</b>			
1 d.1.1	KNCK-1 0407-01	Oczyszczenie nawierzchni ręcznie	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	<b>60,000</b>
<b>1.2</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - ŁAMANEGO</b>			
2 d.1.2	KNR 2-31 1101-03	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	<b>60,000</b>

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	---------	---------	------------	---------

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Tabela elementów scalonych	4
Przedmiar	5
1 UL. DZICZE W DĘBNIE - DOJAZD DO WYŁUSZCZARNI NASION	5
1 UL. DZICZE W DĘBNIE - DOJAZD DO WYŁUSZCZARNI NASION	6
Spis treści	8