



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA WSCHODNIA



LEGENDA:



UWAGI:

- Przyjęto poziom posadzki parteru $\pm 0.00 = 37.67$ m n.p.m.(1.05m poniżej posadzki parteru istniejącego budynku).
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i wykonawczymi.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca obowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
 - instrukcję, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Okna montować zgodnie z instrukcją producenta - zabrania się rozszczelniania rylnienek odwodniających futrynę poprzez rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi. Zabrania się zasłaniania otworów odwodniających futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie parapetów zewnętrznych.
- Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
- Elementy istalacyjne zrealizować wg wytycznych i projektów branżowych.
- Jesli w budynku istniejącym, na etapie budowy, zostaną odkryte elementy konstrukcji uniemożliwiające przeprowadzenie szachów wentylacji grawitacyjnej w wyznaczonych miejscach należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu ustalenia nowego przebiegu instalacji.

<div><div></div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA 77</div><div>ul. Grodziska 87/4, 60-383 Poznań tel. +48 61-8824412 www.pracownia77.pl</div></div></div>			
INWESTOR: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3			
OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO DZ. NR 47/1/18, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELECKO-DREZDENECKI			
ELEWACJE POŁUDNIOWA I WSCHODNIA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
PROJEKT BUDOWLANY		SKALA: 1:100	
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. ADAM JESKE	RYS. NR		
SPRAWDZALACZ: UPR. PROJ. NR OKXUBP34/2006			
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. MAJA OLSZANOWSKA	AP6		08.2016