

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY / SŁUPY ŻELBETOWE
- ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
- ŚCIANY DZIAŁOWE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
- IZOLACJA TERMICZNA - STYRODUR
- IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA
- DACHÓWKA CERAMICZNA
- OKŁADZINA WŁÓKNO-CEMENTOWA

UWAGI:

1. Przyjęto poziom posadzki parteru +/-0.00 = 37.67 m n.p.m.(1.05m poniżej posadzki parteru istniejącego budynku).
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i wykonawczymi.
3. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca obowiązany jest przekazać tę informacje do biura projektowego.
4. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
   - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
   - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
6. Okna montować zgodnie z instrukcją producenta - zabrania się rozszczelniania rynienek odwodniających futrynę poprzez rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi. Zabrania się zasłaniania otworów odwodniających futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie parapetów zewnętrznych.
7. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
8. Elementy istalacyjne zrealizować wg wytycznych i projektów branżowych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul.Grodziska 37/4, 60-363 Poznań tel. +48 61-6624412 www.pracownia77.pl

INWESTOR: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO DZ. NR 471/18, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELECKO-DREZDENECKI

PRZEKRÓJ I-I, II-II

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

SKALA: 1:50

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. ADAM JESKE
UPR. PROJ. NR OKK/UpB/34/2006

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. MAJA OLSZANOWSKA
-

RYS. NR A6

08.2016