

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
PRINCA		
PRINCA - BUD. ISTNIEJĄCY	175.5296	m2
PARTER		
PARTER - BUD. ISTNIEJĄCY	178.17	m2
PARTER - BUD. PROJEKTOWANY	353.07	m2
PARTER SUMA :	531.24	m2
PIĘTRO		
PIĘTRO - BUD. ISTNIEJĄCY	121.79	m2
PIĘTRO - BUD. PROJEKTOWANY	178.85	m2
PIĘTRO SUMA :	300.64	m2
PODDASZE		
PODDASZE - BUD. ISTNIEJĄCY	44.01	m2
CAŁKOŚĆ SUMA :	1051.42	m2

PARTER - BUDYNEK ISTNIEJĄCY			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	A(m2)	RODZAJ POSADZKI
0.01	WATROUP	5.19	POS. BET.
0.02	KOMUNIKACJA	25.31	POS. BET.
0.03	POM. BIUROWE	19.93	DESKA BAR.
0.04	POM. GOSPODARCZE	3.06	LASTRIKO
0.05	POM. BIUROWE	22.22	DESKA BAR.
0.06	POM. BIUROWE	51.12	DESKA BAR.
0.07	POM. BIUROWE	29.21	DESKA BAR.
0.08	POM. TECHNICZNE	7.33	PŁYTKA
0.09	POM. BIUROWE	10.83	DESKA BAR.
0.10	WC	3.96	PŁYTKA
	SUMA :	178.17	

PARTER - BUDYNEK PROJEKTOWANY			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	A(m2)	RODZAJ POSADZKI
P.01	HOL WEJŚCIOWY	38.83	POS. BET.
P.02	KOMUNIKA-GALERIA	55.56	POS. BET.
P.03	KLATKA SCHODOWA	10.56	LASTRIKO
P.04	KASA	3.06	POS. BET.
P.05	SZATNIA	7.29	POS. BET.
P.06	WC-DAMSKIE	7.58	POS. BET.
P.07	WC-MĘSKIE	6.04	POS. BET.
P.08	WC-ON	4.49	POS. BET.
P.09	POM. PORZĄDKOWE	1.72	POS. BET.
P. 10	POM. BIUROWE	15.71	DESKA PAR.
P.11	POM. BIUROWE	9.34	DESKA PAR.
P.12	POM. BIUROWE	9.98	DESKA PAR.
P.13	WC	3.31	PŁYTKA
P.14	KOMUNIKACJA	12.24	DESKA PAR.
P.15	POM. BIUROWE	14.25	DESKA PAR.
P.16	POM. BIUROWE	14.22	DESKA PAR.
P.17	POM. BIUROWE	14.22	DESKA PAR.
P.18	POM. SOCJALNE	14.25	POS. BET.
P.19	SALA KONF. MAX 50 OS.	110.43	POS. BET.
	SUMA :	353.07	

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY / SŁUPY ŻELBETOWE
- ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
- ŚCIANY DZIAŁOWE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
- IZOLACJA TERMICZNA - STYRODUR
- IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA
- DACHÓWKA CERAMICZNA
- OKŁADZINA WŁÓKNO-CEMENTOWA

UWAGI:

1. Przyjęto poziom posadzki parteru +/-0.00 = 37.67 m n.p.m.(1.05m poniżej posadzki parteru istniejącego budynku).
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i wykonawczymi.
3. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca obowiązany jest przekazać tą informację do biura projektowego.
4. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
   - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
   - przepisy techniczne Instytutu Kontroli jakości materiałów i wykonywanych robót.
6. Okna montować zgodnie z instrukcją producenta - zabrania się rozszczelniania rynienek odwodniających futryny poprzez rozwiercenie progów drzwi balkonu montażowymi. Zabrania się zaślepiania otworów odwodniających futryny poprzez nieuszczelnione zamontowanie parapetów zewnętrznych.
7. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
8. Elementy instalacyjne zmalizować wg wytycznych i projektów branżowych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul.Drzeżuba 37/9, 80-283 Pszczelki tel. +48 81-8824612 www.pracownia77.pl

INWESTOR: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SMOLARZ, DRZEDENKO 66-530 KLESNO 3

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO DZ. NR 471/18, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELECKO-DRZEDENECKI

BRANŻA: ARCHITEKTURA

RZUT PARTERU
PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA: 1:50

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. ADAM JESKE (UPR./WOJ./MI OKK/LUB/3439/2008)

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. MAJA OLSZANOWSKA

RYS. NR: A-PW-01

09.2016