

Załącznik nr 10 do SIWZ

Przedmiar

BUDOWA DROGI LEŚNEJ - DOJAZDU POŻAROWEGO NR 28 A W LEŚNICTWIE NIEWIADOWO - DZISNA

L.p.	Specyfikacja techniczna	Informacyjna podstaw opisu	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – kod wg CPV 45100000-8		
1	DR - 01.01.01	KNNR 0001 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym Krotność: 1,0000	2,7510	km
2	DR - 01.02.01	KNNR 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z karczwy, gałęzi, drągowizny i krzaków Krotność: 1,0000	22031,8400	m2
3	DR – 01.02.02	Analogia: KNNR 0001 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm, za pomocą spycharek Krotność: 0,6700	1957,7100	m2
4	DR – 01.02.02	KNNR 0001 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm, za pomocą spycharek Krotność: 1,0000	13703,9500	m2
5	DR – 01.02.02	KNNR 0001 0113-0200	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność: 1,0000	13703,9500	m2
6	DR – 01.02.02	KNNR 0001 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm, za pomocą spycharek Krotność: 1,0000	3915,4100	m2
7	DR – 01.02.02	KNNR 0001 0113-0200	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność: 3,0000	3915,4100	m2
			ROBOTY ZIEMNE - kod wg CPV 45100000-8		
1	DR - 02.01.01	KNNR 0001 0210-0300	Wykopy o głębokości do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kategorii III-IV Krotność: 1,0000	825,1200	m3
2	DR - 02.01.01	KNNR 0001 0215-0100	Nakłady podstawowe na przemieszczanie gruntu kategorii I, III, uprzednio odspojonego na odległość do 10 m, spycharkami 55 kw/75 km Krotność: 1,0000	825,1200	m3
3	DR - 02.01.01	KNNR 0001 0215-0300	Nakłady dodat.za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania gruntu kat. I, III, spycharkami 75 km. do nakładów podstaw. dodać nakłady dodat. w przedziałach ponad 10-30 m Krotność: 1,0000	825,1200	m3
4	DR - 02.01.01	KNNR 0001 0504-0100	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kategorii I-II Krotność: 1,0000	247,5000	m3
			ROBOTY ZIEMNE – nasypy - kod wg CPV 45100000-8		
1	DR - 02.03.01	KNNR 0001 0407-0100	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM, grunt kategorii I-II Krotność: 1,0000	7228,7800	m3

2	DR - 02.03.01	KNNR 0001 0208-0100	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład. do 5 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV Krotność: 1,0000	7228,7800	m3
			PODBUDOWY - wzmocnienie podłoża - kod wg CPV 45233000-9		
1	DR - 04.01.01	KNNR 0006 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II do VI Krotność: 1,0000	1	DR - 04.01.01
2	DR- 02.03.01a	Analogia: KNR 0911 0101-0101	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym Krotność: 1,0000	2	DR- 02.03.01a
3	DR - 04.02.01	Analogia: KNNR 0006 0104-0101	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, przy użyciu walca statycznego Krotność: 1,5000	3	DR - 04.02.01
4	DR - 04.02.01	KNNR 0006 0104-0300	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność: 1,0000	4	DR - 04.02.01
5	DR - 04.02.01	KNNR 0006 0104-0400	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność: 1,0000	5	DR - 04.02.01
			NAWIERZCHNIE - kod wg CPV 45233000-9		
1	DR - 04.04.02	Analogia: KNNR 0006 0204-0200	Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 18 cm Krotność: 1,2000	1	DR - 04.04.02
2	DR - 04.04.02	Analogia: KNR 0911 0102-0300	Dolna warstwa podbudowy w geokratach o wysokości 15 cm Krotność: 1,0000	2	DR - 04.04.02
3	DR - 04.04.02	Analogia: KNNR 0006 0204-0400	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 9 cm Krotność: 1,2800	3	DR - 04.04.02
			MIJANKI I ZJAZDY - roboty ziemne (wykopy) - kod wg CPV 45100000-8		
1	DR - 02.01.01	KNNR 0001 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm, za pomocą spycharek Krotność: 1,0000	1	DR - 02.01.01
2	DR - 02.01.01	KNNR 0001 0113-0200	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność: 1,0000	2	DR - 02.01.01
3	DR - 02.01.01	KNNR 0001 0210-0300	Wykopy o głębokości do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kategorii III-IV Krotność: 1,0000	3	DR - 02.01.01
4	DR - 02.01.01	KNNR 0001 0215-0100	Nakłady podstawowe na przemieszczanie gruntu kategorii I, III, uprzednio odspojonego na odległość do 10 m, spycharkami 55 kw/75 km Krotność: 1,0000	4	DR - 02.01.01

5	DR - 02.01.01	KNNR 0001 0215-0300	Nakłady dodat.za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania gruntu kat. I, III, spycharkami 75 km do nakładów podstaw. dodać nakłady dodat. w przedziałach ponad 10-30 m Krotność: 1,0000	5	DR - 02.01.01
6	DR - 02.01.01	KNNR 0001 0504-0100	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kategorii I-II Krotność: 1,0000	6	DR - 02.01.01
			MIJANKI I ZJAZDY – nasypy - kod wg CPV 45100000-8		
1	DR - 02.03.01	KNNR 0001 0407-0100	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM, grunt kategorii I-II Krotność: 1,0000	1	DR - 02.03.01
			MIJANKI I ZJAZDY + PLAC DO ZAWRACANIA – podbudowy kod wg CPV 45233000-9		
1	DR- 04.01.01	KNNR 0006 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II do VI Krotność: 1,0000	4224,8500	m2
2	DR – 02.03.01a	Analogia: KNR 0911 0101-0101	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym Krotność: 1,0000	4224,8500	m2
3	DR - 04.02.01	Analogia: KNNR 0006 0104-0101	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, przy użyciu walca statycznego Krotność: 1,5000	4224,8500	m2
4	DR - 04.04.02	Analogia: KNNR 0006 0204-0200	Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 18 cm Krotność: 1,2000	2592,2500	m2
5	DR - 05.02.01	Analogia: KNNR 0006 0204-0400	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 9 cm Krotność: 1,2800	2485,2000	m2
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - kod wg CPV 45100000-8		
1	DR - 02.01.01	KNNR 0001 0202-0801	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowył. od 5-10t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III, IV Krotność: 1,0000	18,2000	m3
2	DR - 01.02.04	Analogia: KNR 0405 0316-0400	Demontaż rurociągu betonowego o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy. rurociąg o średnicy nominalnej 400 mm - demontaż przepustu Krotność: 1,0000	5,0000	m
3	DR - 01.02.04	Analogia: KNR 0405 0316-0500	Demontaż rurociągu betonowego o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy. rurociąg o średnicy nominalnej 500 mm - demontaż przepustu fi 600 mm Krotność: 1,0000	9,0000	m
4	DR - 03.01.03a	KNNR 0006 0605-0100	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe Krotność: 1,0000	2,4000	m3

5	DR - 03.01.03a	KNNR 0006 0605- 0600	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 40 cm Krotność: 1,0000	6,0000	m
6	DR - 03.01.03a	KNNR 0006 0605- 0100	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 60 cm Krotność: 1,0000	9,0000	m
7	DR - 03.01.03a	KNNR 0001 0214- 0101	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 74 kw/100 km, zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub. 30 cm, grunt I, II Krotność: 1,0000	17,0000	m3
8	DR - 03.01.03a	KNNR 0001 0408- 0100	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kategorii I-II Krotność: 1,0000	17,0000	m3
9	DR - 03.01.03a	KNNR 0001 0514- 0100	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi Krotność: 1,0000	10,8000	m2
10	DR – 06.04.01	KNNR 1501 0116- 0300	Odmulenie cieków koparkołodmularkami. szerokość dna cieku do 0,40 m, grubość warstwy odmulanej 30 cm Krotność: 1,0000	2659,6000	m
11	DR – 06.01.01	KNNR 0001 0503- 0300	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kategorii I-III Krotność: 1,0000	2659,6000	m2