

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni jezdni dróg powiatowych w technologii grysami na sucho przy użyciu **remonterów dwufrakcyjnych**. Remont obejmuje wypełnienie ubytków w jezdni z zastosowaniem emulsji asfaltowej i grysów. Podstawowe wymagania dotyczące wykonania zamówienia:

1) gruntowe oczyszczenie uszkodzenia z kurzu, luźnej ziemi i błota,
2) natrysk emulsji 3) uzupełnienie ubytku : - wypełnienie mieszanką z ziarnem nośnym gr.5-8mm lub 8-11 mm do ok.20 mm poniżej ostatecznej płaszczyzny wraz z zagęszczeniem przy użyciu sprężonego powietrza, - wypełnienie warstwy ścieralnej mieszanką z ziarnem gr.2 -5 mm, - posypanie warstwy ścieralnej czystym grysem. Jako lepiszcze do remontu grysami na sucho będą stosowane tylko drogowe kationowe emulsje szybko rozpadowe, spełniające wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych. Nie dopuszcza się wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych i temp. otoczenia poniżej +10 o C oraz temp. remontowanej nawierzchni niższej niż +5o C Przedmiot zamówienia obejmuje drogi powiatowe o nawierzchni bitumicznej na terenie Powiatu Głubczyce. Remont nawierzchni będzie rozliczany wg faktycznie wbudowanych ilości materiałów (grysy + emulsja). Ze względu na specyfikę robót przy wykonywaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej grysami na sucho Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót tj.: - stosownego oznakowania sprzętu wykonującego remont, - wyposażenia swoich pracowników kamizelki ostrzegawcze. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich - powstałe w związku z prowadzonymi pracami. Kierowca remontera powinien posiadać telefon komórkowy. Wszystkie stosowane do remontu materiały powinny posiadać deklaracje lub certyfikat zgodności z Polska Normą (dla materiałów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy - deklarację lub certyfikat zgodności z Aprobata Techniczną. Wielkość lub zakres zamówienia: Wykonanie remontu w orientacyjnej ilości **584,5** tony. Ilość robót może ulec zmianie .Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót .Rozliczenie nastąpi za ilość rzeczywiście wykonanych robót wg cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. Zakres robót będzie regulowany przez Zamawiającego i uzależniony od potrzeb remontowych w terenie. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest również do: 1) opracowania uproszczonego projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz.1729 z późn. zm.) zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych oraz jego utrzymania w trakcie prowadzonych robót w należyтым stanie technicznym i estetycznym, 2) wykonania robót zgodnie z załączonymi specyfikacjami technicznymi, polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub innymi normami Ustala się okres gwarancji na wykonane roboty – min. 12 miesięcy. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, którego dotyczy zamówienie oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Podwykonawstwo - ze na względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający nie dopuszcza podwykonawców.