

## Załącznik nr 1a do SIWZ - Kosztory ofertowy

Lp.	STWiORB	Opis robót	Jm	1	2	3 i 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Awaryjne	Razem	Cj wg. KNR	Wartość wg KNR
1	7.1.1)	Usunięcie pni i krzaków w pasie robót drogowych.	kpl.	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	18		
2	7.1.5)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI. Profilowanie i zagęszczenie poboczy.	m2	117	155	173	54	39	109	75	300	82	105	228	375	900	2712		
3	7.1.2)	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	316	155	314	157	122	352	150	600	165	270	442	750	1800	5593		
4	7.1.3)	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	316	155	314	157	122	352	150	600	165	270	442	750	1800	5593		
5	7.1.3)	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm (krotność 10)	m2	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104		
6	7.1.3)	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm (krotność 5)	m2	316	155	314	157	122	352	150	600	165	270	442	750	1800	5593		
7	7.1.4)	Miałowanie nawierzchni jezdni. Grubość warstwy miału 1 cm	m2	316	155	314	157	122	352	150	600	165	270	442	750	1800	5593		
8	7.1.6), 7.1.7)	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami o pojemności łyżki do 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii II-IV. Wykonanie skarp, nasypów, rowów, rowków,	m3	31,6	15,5	31,4	15,7	12,2	35,2	15	60	6,5	27	44,2	75	180	549,3		

Razem wartość kosztorysowa netto =

Podatek VAT 23% =

Razem wartość kosztorysowa brutto =