



Pismo: ZP/299/23/B/18

Poznań dnia: 17.05.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **kompleksową modernizację Sali nr 4 w budynku D, sal 67, 68 i pokoju 77 w budynku AB, korytarza III p. budynek D – ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1. W opisie architektura jest zapis odnośnie konstrukcji pod centrale oraz agregat . Brak rysunków konstrukcyjnych podkonstrukcji. W przedmiarze jest pozycja „Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne. C100 stal ocynk 13 m, blacha czarna 2 mm zabezpieczona antykorozyjnie 20 m2, blacha stal nierdzewna 1,5 mm 20 m2.” Prosimy o zamieszczenie rysunku konstrukcyjnego oraz podanie ilości stali w kilogramach. Jest to niezbędne przy wycenie.

Odpowiedź 1. Projekt zawiera rozwiązania dotyczące konstrukcji wsporczej pod centralą. Wyceny należy dokonać wg załączonej dokumentacji oraz w oparciu o przedmiar i zawarte w nim jednostki przedmiarowe.

Pytanie 2. W opisie jest zapis:

Na dachu przewidzieć miejsca umożliwiające podłączenie się serwisanta liną zabezpieczającą przed upadkiem z wysokości . Brak w przedmiarze pozycji nawiązującej do zapisu. Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru. Prosimy również o podanie parametrów , specyfikacji oraz rysunku z rozmieszczeniem zabezpieczenia.

Odpowiedź 2. Na istniejącym dachu znajdują się elementy stałe pozwalające na prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami przepisów BHP. Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania dodatkowych zakotwień.

Pytanie 3. W punkcie 15.1 Stolarka okienna jest zapis iż stolarka bez zmian, ale należy uwzględnić serwis okuć i przeprowadzić regulację. W przedmiarach brak pozycji odnośnie tego zapisu . Prosimy o aktualizację przedmiaru, podanie ilości oraz czynności jakie należy wykonać.

Odpowiedź 3. Zamawiający zrezygnował z regulacji okien i serwisu okuć. Nakładów nie uwzględniać w wycenie.

Pytanie 4. W punkcie 15.1 Jest zapis: w przypadku uszkodzeń, ubytków farby na drewnianych elementach stolarki przeprowadzić renowację. W przedmiarze brak pozycji nawiązujących do tych zapisów. Prosimy o aktualizację przedmiaru i podanie ilości.

Odpowiedź 4. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie istniejącej stolarki przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac.

Pytanie 5. W punkcie 15.1 Jest zapis : parapety wewnętrzne i zewnętrzne bez zmian, sprawdzić stan techniczny, ewentualnie naprawić. W związku z brakiem pozycji dotyczącej naprawy (przypuszczamy, że nie można również wykluczyć wymiany) prosimy o informację czy Zamawiający zamierza zwiększyć wynagrodzenie o wartość tych robót. Brak pozycji w przedmiarze odnoszących się do tego zapisu. Prosimy o aktualizację przedmiaru.

Odpowiedź 5. Zamawiający nie zakłada wymiany i napraw istniejących parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie istniejących parapetów przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac.

Pytanie 6. Prosimy o podanie specyfikacji, parametrów, rodzaju rolet jakie należy uwzględnić przy wycenie.

Odpowiedź 6. Zamawiający nie przewiduje wymiany i napraw rolet. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie istniejących rolet przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac.

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie a w późniejszej realizacji należy uwzględnić jednokrotne szpachlowanie ścian i sufitów.

Odpowiedź 7. Zamawiający oczekuje wykonania jednokrotnego szpachlowania ścian i sufitów zgodnie z projektem i przedmiarem robót.

Pytanie 8. Czy zamawiający na etapie realizacji przewiduje roboty dodatkowe związane z takimi zapisami jak w punkcie 12 opisu : ocena zakresu napraw będzie można ocenić dopiero po odklejeniu tj. zerwaniu istniejącej wykładziny. Brak pozycji w przedmiarze odnoszącej się do tego punktu, a wiadomo że należy wykonać ww. naprawy. Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź 8. Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych. Wszelkie nakłady i ryzyka należy skalkulować na etapie dokonywania wyceny na podstawie projektu i wizji lokalnej.

Pytanie 9. Brak szpachlowania nowych ścianek działowych w przedmiarze 004_D BUD. Prosimy o aktualizację przedmiaru.

Odpowiedź 9. Zamawiający przewiduje jednokrotne szpachlowanie ścianek gk.

Pytanie 10. Zwracamy się z prośbą o uściślenie opisu przedmiotu zamówienia poprzez aktualizację przedmiaru. Brak uszczegółowienia spowoduje konieczność założenia dodatkowej kwoty (na poczet nieprzewidzianych, ewentualnych robót), co spowoduje sztuczne podwyższenie wartości oferowanych robót i konsekwencji narażenie Zamawiającego na wydatkowanie wyższych niż konieczne kwot.

Odpowiedź 10. W związku z powyższymi odpowiedziami nie ma konieczności uściślenia opisu przedmiotu zamówienia oraz przedmiaru robót.

ZMIANA ZAPISÓW SIWZ

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W załączniku nr 6 do SIWZ – Przedmiary robót, w wykazie urządzeń (PRZEDMIAR MODERNIZACJA_67_68_GOSPOD_BUD_AB) wystąpił błąd w nazwie (nagłówek). W załączeniu poprawiony załącznik nr 6 - wykaz urządzeń.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie. Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kampus Szamarzewskiego - Budynek AB - Sala Komputerowa nr 67/68 - Instalacja Strukturalna						
Lp.	Nazwa	Producent	Nr Kat.	Ilość	Cena Netto	Razem Netto
						Razem Brutto
1.	Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 1U, Grafitowy	MOLEX	PID-00141	1		
2.	Mod Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, UTP, Powercat 6, Biały	MOLEX	MLG-00021-02	24		
3.	Panel 19" z wieszakami 1U	MOLEX	25.B016G	1		
4.	Zestaw wieszaków do szaf (10 szt.)	MOLEX	RAA-00206	1		
5.	Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, 500m, Fioletowy	MOLEX	CAA-00325	3		
6.	Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 0.5m, Szary	MOLEX	PCD-02000-0E	25		
7.	Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 0.7m, Szary	MOLEX		25		
8.	Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 1m, Szary	MOLEX	PCD-02001-0E	25		
9.	Prowadnica kabli 1 U	ZPAS	WZ-SB55-00-00-011	1		
10.	Uchwyty kablone 44 x 66 mm typ 54, komplet 5 szt.	ZPAS	WZ-SB54-00-00-000	1		
11.	Montaż, demontaż, przebiecia, pomiary dynamiczne 350MHz, dokumentacja					
					RAZEM:	