
II ETAP - CZĘŚĆ PODSTAWOWA
- WG OGRANICZONEGO OPRACOWANIA
SF1/1
SF2/1
SF3/1
ZBIORNIK AZOTU
WENTYLATORNIA
POMIESZCZENIE ELEKTROLIZY PRODUKCJI POCHŁORYWU
POMIESZCZENIE KOAGULANTA
POMIESZCZENIE KWASU
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
ZAPLECZE TECHNICZNE
ŁAZIENKI
SZATNIA
Zbiornik wyrównawczy z PWT o pojemności czynnej 15m3
Zbiornik wod. technologicznych "Sedimaqua/pH" z PWT o pojemności czynnej 17m3 (5,5x3x1,3m)
Zbiornik wyrównawczy z PWT o pojemności czynnej 15m3
Zbiornik wod. technologicznych "Sedimaqua/pH" z PWT o pojemności czynnej 17m3
LEGENDA SIEĆ LAN
B 01/02 - PEL 2xRJ45 + 2x230 VAC
WB 01 - WB1 1xRJ45 + 1x230 VAC
TB 01 - Telefon
CB 01 - Czytnik
SSB 01 - Sirocznik szablin 1xRJ45 + 1x230 VAC
AB 01 - Automatyka
LEGENDA KO
GS 5.7 - Sirocznik ciśnieniowy dzwon i wyłączenie pompy
GSA 4.8 - Sirocznik ciśnieniowy dzwon
CKO 5.7 - Czujnik ciśnienia dzwon
HKO 5.7 - Czujnik z kołatkiem do wyłączenia pompy
DS 6 - Kontaktor 6 przejść
- Elektrozaczep (dostarczany z drzwiami)
LEGENDA SSWIN
PFE B 1.1 - Pustaka czujka ruchu
LCD B 1.1 - Kamera/kura z czytnikiem
- Sirocznik podglądu SSWIN
LEGENDA SAP I ODDYMIANIA
OCD B1.24 - Ciśnieniomierz, adresowalna czujka dymu
IO B1.17 - Moduł kontrolny i sygnalizacyjny
SA B1.22 - Sirocznik sygnalizator alarmu/syreny
ROP B1.21 - Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy
CPE 8 - Centrala sygnalizacji pożaru
CPD 8 - Moduł wyświetlany central sygnalizacji pożaru
CDOT - Centrala sterowania oddymianiem
Dyf 1 - Centrala pożarowa
CWD 1 - Czujnik wiatr-deszcz
PPI 1 - Przyciski przewietrzania
ROPL1.1 - Ręczny, sonnenopodobny ostrzegacz pożarowy
CD 1.1 - Sonnenopodobna optyczna czujka dymu współpracująca z CSO
OD 2.1 - Klapa/ drzwiowy
LEGENDA ROZDZIELNICY
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UŻYTK.[m²] | POSADZKA | SUFIT | H POM.
0.0 | KLATKA SCHODOWA | 32.69 | płytki gresowe podwyższenia jaskocki | suchi podwieszany modułowy wysoko czu, ciemnomalowany, o wyżnej kierunkowej | 2.2m
0.1 | KORYTARZ | 23.16 | płytki gresowe podwyższenia jaskocki | suchi podwieszany modułowy wysoko czu, ciemnomalowany, o wyżnej kierunkowej | 2.2m
0.2 | POM. POMZADKOWE | 12.85 | gres techniczny 30x30 cm | tynk osm. wapienny | 2.4m
0.3 | KORYTARZ - STREFA PRZECIWPOŻAROWA | 9.06 | gres techniczny 30x30 cm | tynk osm. wapienny | 2.75m
0.4 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA | 9.76 | gres techniczny 30x30 cm | tynk osm. wapienny | 2.75m
0.5 | ZAPLECZE TECHNICZNE - KOMUNIKACJA | 8.09 | gres techniczny 30x30 cm | tynk osm. wapienny | 2.75m
0.6 | POM. SOCJALNE TECHNICZNE | 9.33 | gres techniczny 30x30 cm | suchi podwieszany modułowy wysoko czu, ciemnomalowany, o wzmocnieniu kierunkowej | 2.5m
0.7 | SZATNIA TECHNICZNA | 3.45 | gres techniczny 30x30 cm | tynk osm. wapienny | 2.75m
0.8 | ŁAZIENKA TECHNICZNA | 3.32 | gres techniczny 30x30 cm | tynk osm. wapienny | 2.75m
0.9 | POM. TECHNICZNE POMPY CIEPŁA | 72.71 | powłoka epoksydowa | tynk osm. wapienny | 2.75m
0.10 | PODBASENIE | 250.25 | powłoka epoksydowa | tynk osm. wapienny | 2.75m
0.11 | WENTYLATORNIA | 43.33 | gres techniczny 30x30 cm | tynk osm. wapienny | 2.75m
0.12 | KORYTARZ | 18.88 | płytki gresowe podwyższenia jaskocki | tynk osm. wapienny | 2.75m
0.13 | POM. ELEKTROLIZY PRODUKCJI POCHLORYWU | 20.32 | płytki kwasoodporne | tynk osm. wapienny | 2.75m
0.15 | POMIESZCZENIE KWASU | 11.30 | płytki kwasoodporne | | 2.75m
0.16 | POMIESZCZENIE KOAGULANTA | 8.20 | płytki kwasoodporne | tynk osm. wapienny | 2.75m
RAZEM: | | 536.68 | | | 2.75m
TWORZYWO SZTUCZNE
TYNK MAL.
TYNK MAL.
TYNK MAL.