

LEGENDA

- ---- Korytko kablowe zawieszone pod sufitem 100 mm
- ---- Korytko kablowe zawieszone pod sufitem 200 mm
- ---- Uchwyty kablowe montowane do sufitu w odstępach 1m
- ---- Rura typu peszel fi 25mm jako zejście pionowe z poziomu sufitu do gniazd PEL lub urządzeń automatyki
- ---- Pion kablowy 200x100 mm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTK.[m²]	POSADZKA	SUFIT	H POM.
1.0	KLATKA SCHODOWA	32,69	płytki gresowe podwyższonej jakości	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji	2,70m
1.1	KORYTARZ	105,04	płytki gresowe podwyższonej jakości	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji	2,70m
1.2	POM. PORZĄDKOWE	1,52	gres techniczny 30x30 cm	sufit podwieszany z płyt GKI	2,50m
1.3	ZAPLECZE RECEPCJI	8,07	płytki gresowe podwyższonej jakości	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji	2,70m
1.4	RECEPCJA	20,10	płytki gresowe podwyższonej jakości	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji	2,70m
1.5	GABINET LEKARSKI	20,27	wykładzina PVC homogeniczna	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji	2,70m
1.6	HYDROTERAPIA	39,83	płytki ceramiczne systemowe antyposlizgowe	sufit podwieszany modułowy 120x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji, wodoodporny	3,00m
1.7	ZAWIJANIA BOROWINOWE	33,81	płytki ceramiczne systemowe antyposlizgowe	sufit podwieszany modułowy 120x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji, wodoodporny	3,00m
1.8	MAGAZYN - BOROWINA	8,79	gres techniczny 30x30 cm	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o widocznej konstrukcji	2,70m
1.9	WC OGÓLNODOST. MĘŻCZYZN	5,00	płytki gresowe podwyższonej jakości	sufit podwieszany modułowy 120x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji, wodoodporny	2,70m
1.10	WC OGÓLNODOST. KOBIET + ON	6,73	płytki gresowe podwyższonej jakości	sufit podwieszany modułowy 120x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji, wodoodporny	2,70m
1.11	WIATROŁAP	8,8	płytki gresowe podwyższonej jakości	sufit podwieszany z płyt GK	3,00m
1.12	STREFA WEJŚCIOWA	29,14	płytki gresowe podwyższonej jakości	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji	2,70m
1.13	SZATNIA OKRYĆ WIERZCHNICH + KASA	10,37	płytki gresowe podwyższonej jakości	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji	2,70m
1.14	KORYTARZ - STREFA PŁATNA	19,74	płytki gresowe podwyższonej jakości	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji	2,70m
1.15	PRZEBIERALNIA+ NATRYSKI DAMSKIE + ON	35,16	płytki ceramiczne systemowe antyposlizgowe	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji, wodoodporny	2,70m
1.16	PRZEBIERALNIA+ NATRYSKI MĘSKIE + ON	35,11	płytki ceramiczne systemowe antyposlizgowe	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji, wodoodporny	2,70m
1.17	HALA BASENOWA	237,74	płytki ceramiczne systemowe antyposlizgowe	sufit podwieszany modułowy 120x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji, wodoodporny	3,50m
1.17.1	BASEN REKREACYJNY	91,00	niecka - stal nierdzewna		
1.17.2	PLAŻA BASENOWA + BICZE WODNE	137,42			
1.17.3	WANNA HYDROMASAŻOWA , TYPU "MASTER"	5,27			
1.17.4	WANNA HYDROMASAŻOWA , TYPU "POLO"	4,05			
1.18	KORYTARZ	16,37	płytki ceramiczne systemowe antyposlizgowe	sufit podwieszany modułowy 120x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji, wodoodporny	2,70m
1.19	ZAPLECZE SANITARNE - DZIEWCZYNKI	11,97	płytki ceramiczne systemowe antyposlizgowe	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji, wodoodporny	2,50m
1.20	ZAPLECZE SANITARNE - CHŁOPCY	13,05	płytki ceramiczne systemowe antyposlizgowe	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji, wodoodporny	2,70m
1.21	ZAPLECZE SANITARNE - DZIECI NIEPEŁNOSPR.	8,27	płytki ceramiczne systemowe antyposlizgowe	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji, wodoodporny	2,70m
1.22	RATOWNIK + ŁAZIENKA	12,39	płytki ceramiczne systemowe antyposlizgowe	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji, wodoodporny	2,70m
1.23	STREFA WEJŚCIOWA SAUN + NATRYSKI	11,00	płytki ceramiczne systemowe antyposlizgowe	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji, wodoodporny	2,70m
1.24	SAUNA INFRARED	4,30	podłoga systemowa drewniana	sufit systemowy drewniany	2,20m
1.25	SAUNA FIŃSKA	5,88	podłoga systemowa drewniana	sufit systemowy drewniany	2,20m
1.26	WC OGÓLNODOST.	4,95	płytki gresowe podwyższonej jakości	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji, wodoodporny	2,50m
1.27	KORYTARZ	15,96	płytki gresowe podwyższonej jakości	sufit podwieszany modułowy 120x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji	2,70m
1.28	GABINET MASAŻU	7,66	płytki ceramiczne systemowe antyposlizgowe	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji	2,70m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTK.[m²]	POSADZKA	SUFIT	H POM.
1.29	GABINET MASAŻU	7,59	płytki ceramiczne systemowe antyposlizgowe	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji	2,70m
1.30	GABINET MASAŻU	7,66	płytki ceramiczne systemowe antyposlizgowe	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji	2,70m
1.31	GABINET MASAŻU	7,66	płytki ceramiczne systemowe antyposlizgowe	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji	2,70m
1.32	KLATKA SCHODOWA	30,49	płytki gresowe podwyższonej jakości	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji	2,70m
1.33	SERWEROWNIA	3,30	wykładzina PVC homogeniczna	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm, demontowalny, o ukrytej konstrukcji	2,70m
	RAZEM:	826,28			

MWM
"MWM" Sp. z o.o. GLIWICE
Biuro Projektów ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice
tel/fax 032 279 05 48 e-mail: mwm@hostingpro.pl

Inwestycja (nazwa i adres): BUDOWA CENTRUM REKREACJI I BALNEOLOGII NA BAZIE WÓD GEOTERMALNYCH W PORĘBIE WIELKIEJ

Inwestor (nazwa i adres): POWIAT LIMANOWSKI, UL. JÓZEFA MARKA 9, 34-600 LIMANOWA

Tytuł projektu: PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA - ETAP I

Tytuł rysunku: RZUT PARTERU - TRASY KORYT KABLOWYCH

Oznaczenie projektu: Nr zlecenia/KT	Stadium	Branża	Kolejny nr rysunku: Nr kolejny	Arkusz	Zmiana	Data	Skala
KT-178	PW	TL	7			08.2014	1:100

mgr inż. PIOTR TATUS
upr.bud.nr SLK/5052/PWOT/13
Autor/Projektant | Opracował | Sprawdzający

WŁAŚCICIELEM PRAW DO NINIEJSZEGO RYSUNKU JEST PRZEDSIĘBIORSTWO "MWM" Sp. z o.o. w Gliwicach PUBLIKOWANIE, POWIELANIE I WPROWADZANIE ZMIAN BEZ PISEMNEJ ZGODY JEST ZABRONIONE