**ZESTAWIENIE POMIERZCHNI UŻYTKOWEJ**

| NR. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. PODŁOGI[m²] | POW. UŻYTK.[m²] | POSADZKA | SUFIT | H POM. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | KLATKA SCHODOWA | 32,69 | | płyta gresowa odporyższonej jakości | sufit podwieszany modułowy ozdobny cm. demontowalny, o detalu konstrukcji | do 3,0m |
| 2.1 | KONFITARŻ | 102,49 | | płyta gresowa odporyższonej jakości | sufit podwieszany z wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych | 2,7m |
| 2.2 | POM. PORZĄDKOWE | 12,94 | | gres techniczny 30x30 cm | sufit podwieszany z płyt GKF | 2,5m |
| 2.3 | WYPOCZYWALNIA | 34,45 | | płyta gresowa odporyższonej jakości | sufit podwieszany z wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych | 3,0m |
| 2.4 | KREDENCIARNIA MIĘSNOWA | 14,28 | | wykładzina PVC | sufit podwieszany z wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych | 2,7m |
| 2.5 | INHALACJE | 12,25 | | wykładzina PVC | sufit podwieszany z wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych | 2,7m |
| 2.6 | FIZYKOTERAPIA | 36,82 | | wykładzina PVC | sufit podwieszany z płyt GKF | 3,0m |
| 2.7 | KOSMETYCZKA | 17,50 | | wykładzina PVC | sufit podwieszany z płyt GKF | 2,7m |
| 2.8 | WC OGÓLNODOST. MĘŻCZYZN | 13,65 | | płyta gresowa odporyższonej jakości | sufit podwieszany z wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych | 2,7m |
| 2.9 | WC OGÓLNODOST. KOBIET + ON | 9,98 | | płyta gresowa odporyższonej jakości | sufit podwieszany z wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych | 2,7m |
| 2.10 | KLATKA SCHODOWA | 30,20 | | płyta gresowa odporyższonej jakości | sufit podwieszany z płyt GKF | do 3,0m |
| 2.11 | KREOTERAPIA | 112,46 | | wykładzina PVC | sufit podwieszany z wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych | |
| 2.11a | POM. KREOMOCNORY | 24,51 | | wykładzina PVC | sufit podwieszany z wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych | 2,7m |
| 2.11b | GABINET PRZYJĘĆ | 14,44 | | wykładzina PVC | sufit podwieszany z wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych | 2,7m |
| 2.11c | POCZEKALNIA | 12,14 | | wykładzina PVC | sufit podwieszany z wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych | 2,7m |
| 2.11d | POCZEKALNIA II | 20,74 | | wykładzina PVC | sufit podwieszany z płyt GKF | 3,0m |
| 2.11e | SALKA ĆWICZEŃ - KINEZYTERAPIA | 40,63 | | wykładzina PVC | sufit podwieszany z płyt GKF | 0,9-3,0m |
| 2.12 | ZAPLECZE PRACOWNIKÓW | 97,82 | | | dostosowany do istniejącej konstrukcji | |
| 2.12a | POM. SANITARNE KOBIET | 10,21 | | gres techniczny 30x30 cm | sufit podwieszany z wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych | 0,9-3,0m |
| 2.12b | PRZEBIERALNIA KOBIET | 10,89 | | | | |
| 2.12c | POM. SANITARNE MĘŻCZYZN | 10,29 | | | | |
| 2.12d | PRZEBIERALNIA MĘŻCZYZN | 10,88 | | | | |
| 2.12e | BIURO | 17,10 | | wykładzina PVC | sufit podwieszany z płyt GKF | 0,9-3,0m |
| 2.12g | ZAPLECZE PRACOWNIKÓW - STREFA OGÓLNA | 28,04 | | | | 2,7m |
| | | 514,59 | | | | |

**LEGENDA SAP I ODDYMIANIA**

- OCD B1.37 - Interaktywna, adresowalna czujka dymu
- IOB 3.17 - Moduł linii bocznych i sygnalizatorów
- SA B1.32 - Adresowany sygnalizator akustyczny
- ROP B1.31 - Adresowany ręczny ostrzegacz pożarowy
- CPB 1 - Centrala sygnalizacji pożaru
- MW 04 - Moduł wejściowy centrali sygnalizacji pożaru
- CDSP1 - Centrala sterownia oddymianiem
- CWD 1 - Czujnik wielo-detekcji
- PPI 1 - Przycisk przeciwpożarowy
- ROM 1.1 - Ręczny, kinowniczy ostrzegacz pożarowy
- OD 1.1 - Kinowniczo-optyczna czujka dymu wspołpracująca z CSO


S1/1
S2/1
S2/1
S2