



DTI-JRP

DR.7211.4.47.2018

"WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE" SP z o.o.	
data wpływu	2018 -03- 0 8
L. dz.	1178/18

Niepołomice, 02.03.2018 r.

Wodociągi Niepołomice sp. z o.o.
ul. Droga Królewska 27
32-005 Niepołomice

Dotyczy: budowy rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej (pismo znak: WN/DTI-JRP/244/18).

W odpowiedzi na pismo w sprawie planowanej inwestycji pn. Cz. 6 – etap II „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa” zadania nr 2 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków” realizowanej w ramach projektu „ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE” informuję, że istnieje możliwość zainstalowania i pozostawienia przewodów sieci kanalizacji tłocznej w pasie dróg gminnych na dz. nr: 2346/1 – ul. Kusocińskiego; 2219 – ul. Ples, 1792/1 na terenie dz. nr: 1794, 2253 pod następującymi warunkami:

- sieć kanalizacji w pasie dróg gminnych należy zlokalizować w poboczu, w miarę możliwości wynikających z usytuowania pasa drogowego,
- dopuszcza się możliwość prowadzenia w/w sieci w jezdni, tylko w przypadku braku możliwości usytuowania przewodów kanalizacji sanitarnej w poboczu (np. ze względów technicznych),
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej w jezdniach: ul. Kusocińskiego, ul. Okrężnej i na dz. nr 1794 w Niepołomicach można wykonać jedynie metodą bezrozkopową,
- lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym należy przedłożyć do uzgodnienia na mapie zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej, celem uzgodnienia przebiegu przewodów oraz podania warunków na wykonanie robót w pasie drogowym,
- w przypadku dróg o jezdni z kruszywa oraz jezdni nieutwardzonej należy odtworzyć podbudowę oraz nawierzchnię drogi poprzez ułożenie dogęszczonych warstw kruszywa nad wbudowanymi sieciami,
- na odcinkach dróg o jezdni asfaltowej należy odtworzyć podbudowę dróg j/w oraz zniszczoną jezdnię drogi poprzez odtworzenie 2 w-w bitumicznych jak dla KR1 (tj. 4cm w-wa wiążąca na szerokości wykopu oraz 5 cm w-wa wiążąca na całej szerokości jezdni dróg gminnych),
- za pozostawione urządzenia w pasie drogowym zostaną naliczone opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Niepołomicach NR XXIX/398/13 z dnia 17 kwietnia 2013r.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

mgr inż. Roman Ptak


Otrzymują:

1 x adresat + załączniki graficzne (4 egz. map)
1 x a/a

Sporządził: Grzegorz Iwanicki


Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
tel. +48 12 250 94 04
fax + 48 12 250 94 00
magistrat@niepolomice.com

www.niepolomice.eu




Urząd Miasta i Gminy
32-005 Niepolomica, Plac Zwycęstwa 13
tel. 012 281-12-60
tel./fax 012 281-19-91
NIP 683-13-95-375

zai.nr 1 do pisma
DR.7811.4.47.2018
z dn. 01.03.2018r.


OZNACZENIA	
	rurociąg kanalizacji tłocznej D 180 PE

Zadanie 2 Cz. 6 "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarne w południowo- wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa" - etap II
SKALA 1:1000



Urząd Miasta i Gminy
32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13
tel. 012 281-12-80
tel./fax 012 281-19 91
NIP 683-13-95-375


zoi. nr 2 do pisma:
DR.7911.4.47.2018
z dn. 01.03.2018r.

OZNACZENIA	
	rurociąg kanalizacji tłocznej D 180 PE

Zadanie 2 Cz. 6 "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarne w południowo- wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna,
Torfowa" - etap II
SKALA 1:1000
Rysunek 2 z 4



Urząd Miasta i Gminy
32-005 Niepokonin, Plac Zwycięstwa 13
tel. 012 281-12-88
tel./fax 012 281-19-91
NIP 683-13-95-375
*zai. w 3 do pisma:
DR. 7211.4.47.2018
z dn. 07.03.2018r.*


OZNACZENIA	
	rurociąg kanalizacji tłocznej D 180 PE

Zadanie 2 Cz. 6 "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo- wschodniej części miasta; ulice Ples, Okreżna, Torfowa" - etap II
SKALA 1:1000
Rysunek 3 z 4



Urząd Miasta i Gminy
32-005 Niepokleś 2216/1ac Zwycięstwa 13
tel. 012 281-12-80
tel./fax 012 281-19-91
NIP 683-13-95-375
*zei. w w 4 do pisma:
DR. 7.11.4.47.2018
2 dn. 02.03.2018r.*

2217
PRZEPOMPOWNIĄ N 42

OZNACZENIA	
	rurociąg kanalizacji tłocznej D 180 PE

Zadanie 2 Cz. 6 "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo- wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa" - etap II
SKALA 1:1000
Rysunek 4 z 4