
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont segmentów mieszkalnych mieszkalnych w budynkach Osiedla Studenckiego UAM w Słubicach
ADRES INWESTYCJI : Słubice ul. Piłsudskiego
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
ADRES INWESTORA : 60-712 POZNAŃ, ul. WIENIAWSKIEGO nr 1
DATA OPRACOWANIA : 17.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1204-08 ana- logia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		2480	m ²	2480.000	
				RAZEM	2480.000
2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNR 0-39 0114-01	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókny	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
6	NNRNKB 202 1130-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Grunтовanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Grunтовanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
9	KNNR 2 1103-01 ana- logia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wraz z klamkami i zamkami w okleinie drewnopodobnej	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR-W 4-01 0903-01ana- logia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych(wymiana zawiasów w ościeżnicach metalowych	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych suf- tów	m ²		
		1250	m ²	1250.000	
				RAZEM	1250.000
12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		3200	m ²	3200.000	
				RAZEM	3200.000
13	NNRNKB 202 0838-04 analogia	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
14	NNRNKB 202 1118-08 analogia	(z.IV) Posadzki z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ²	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR-W 4-01 0531-08	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ty- tancynek o średnicy 18 cm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNR-W 4-01 0528-04 ana- logia	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy tytancynek w odcinkach o długości do 1.0 m	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
18	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytancynek	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
19	wycena własna	Roboty dekarские- rozbiórka połaci dachu z blachy dachówkopodobnej ,wykonanie uczelnienia oraz ponowny montaż blachy na dachu[wycena godzinowa] 100	godz godz	100.000	
				RAZEM	100.000
20	wycena własna	Podnośnik koszowy do wykonania prac dekarских	godz		
		40	godz	40.000	
				RAZEM	40.000