

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont segmentów mieszkalnych Osiedla Studenckiego w Słubicach
ADRES INWESTYCJI : Słubice ul. Piłsudskiego
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
WYKONAWCA ROBÓT : Wymiana opraw oświetlenia ogólnego.
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Ratajczyk
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2018

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja oświetlenia			
1 d.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 480+120+110	szt.		
			szt.	710,000	
				RAZEM	710,000
2 d.1	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych 710	szt.		
			szt.	710,000	
				RAZEM	710,000
3 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 28	szt.		
			szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
4 d.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 40	m		
			m	40,000	
				RAZEM	40,000
5 d.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 40	m		
			m	40,000	
				RAZEM	40,000
6 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 50	m		
			m	50,000	
				RAZEM	50,000
7 d.1	KNNR 5 0306-02	Łącznik pojedynczy podtynkowe w puszcze instalacyjnej IP20 12	szt.		
			szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8 d.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Plafon LED 25W okrągły 240	kpl.		
			kpl.	240,000	
				RAZEM	240,000
9 d.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Panel LED 42W, 120x30cm 60	kpl.		
			kpl.	60,000	
				RAZEM	60,000
10 d.1	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe montowane w suficie podwieszanym - Panel LED 40W, 60x60cm 40	kpl.		
			kpl.	40,000	
				RAZEM	40,000
11 d.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Panel LED 10W, 30x30cm 65	kpl.		
			kpl.	65,000	
				RAZEM	65,000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty instalacji elektrycznych (LU)	r-g	377,9430		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	731,3000		
2.	łącznik pojedynczy IP 20	szt.	12,0000		
3.	Panel LED 10W/110LM, 30x30, chip OSRAM, wraz z ramą montażową	szt.	65,0000		
4.	Panel LED 40W/90LM 60x60	szt.	40,0000		
5.	Panel LED 42W/95LM 120x30 z ramą do montażu n/t	szt.	60,0000		
6.	Plafon LED 25W IP65, PC+ABS, kął rozproszenia światła 115st	szt.	240,0000		
7.	Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V	m	52,0000		
8.	Puszka z tworzywa p/t okrągła, końcowa, typu PK-60	szt	28,5600		
9.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: