

**„PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LĘSNICTWIE BISKUPICE”
od km 0+000 do km 5+866,03**

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Numer SST	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn. PLN.	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
I	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym zalesionym	5,87	km		
2	D-01.02.01	Oczyszczenie pasa drogi z roślinności (KRZAKI, KARCZE) i pozostałości po niej z zasypaniem dołów po karpach ziemną z przerzutu poprzecznego. RYCZŁ NA CAŁY ODCINEK	5,87	km		
3	D-01.02.02	Zdjęcie w-wy humusu o gr. 15 cm, z odwozem nadmiaru na składowisko Wykonawcy na odl. do 15 km wraz z utylizacją	2 610,78	m3		
		Razem:	x	x	x	
II	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE kod wg CPV 45100000-8				
4	D-02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku w obrębie budowy - PRZERZUT PODŁUŻNY GRUNTU	2 211,30	m3		
5	D - 02.03.01	Nasypy wykonywane z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu - PRZERZUT POPRZECZNY	1 470,42	m3		
6	D - 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 15 km.Grunt kat.III-IV ODWÓZ NADMIARU GRUNTU NA SKŁADOWISKO WYKONAWCY	150,13	m3		
7	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	2 963,55	m3		
8	D-02.03.01c	Ułożenie geowłókniny polipropylenowej separacyjno-filtracyjnej	34 179,31	m2		
		Razem:	x	x	x	
IV	D-04.00.00	PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9				
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	34 179,31	m2		
10	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu - warstwa wiążąca	732,00	m2		
11	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej oraz warstwa wiążąca	1 480,00	m2		
12	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 31.5/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm	31 404,80	m2		
		Razem:	x	x	x	
V	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9				
13	D 05.02.01	Górna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego skalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po uwalowaniu 8 cm - na drodze głównej, zjazdach i mijankach	29 912,34	m2		
14	D 05.03.05	Warstwa ścieralna z BA AC11S o gr. 5 cm, na zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 137 oraz powiatowej nr 1254F	720,00	m2		
15	D 05.03.05	Warstwa wiążąca z BA AC16W o gr. 7 cm, na zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 137 oraz powiatowej nr 1254F	732,00	m2		
16	D 05.03.05	Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowyladowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km - dodatkowe 15 km transport mieszanki na warstwę wiążącą	218,10	t		
		Razem:	x	x	x	
VI	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod wg CPV 45100000-8				
17	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) i zagęszczanie powierzchni korony drogi ,skarp, przeciwskaarp i muld wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III	14 159,40	m2		
18	D-06.01.01	Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego skalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie oraz pospółki gliniastej w stosunku 1/1 gr. 10 cm po zagęszczeniu	946,19	m3		
19	D-06.01.01	Umocnienie skarp humusem z obsianiem mieszanką traw niskich, przy grubości warstwy humusu 10 cm,	3 386,80	m2		
20	D-06.01.01	Humusowanie muldy z obsianiem mieszanką traw niskich, przy grubości warstwy humusu 10 cm,	15 318,80	m2		
21	D-06.01.01	Darniowanie muldy z humusem wraz z umocnieniem dna narzutem kamiennym (kruszywo łamane 31,5/64mm w ilości 0,04m3/mb rowu)	470,00	mb		
		Razem:	x	x	x	
x	x	Razem kosztorys netto:				
x	x	Podatek VAT:				
x	x	Wartość brutto:				