

**„Budowa drogi leśnej dla potrzeb przeciwpożarowych i wywozu drewna –
Leśnictwo Długie”**

odcinek o łącznej długości 3,94 km

PRZEDMIAR

Lp.	Kod CPV	Numer	Wyszczególnienie	Jednostka	
		Specyfikacji Technicznej	elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45233120-6	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	3,94
2		D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu - śr. gr. 30cm do późniejszego wykorzystania	m ³	1179,00
3		D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu - śr. gr. 30cm do odwiezienia na odkład wraz z wywozem i utylizacją	m ³	6492,00
4		D-01.02.03	Karczowanie pni i korzeni wraz z wywozem i utylizacją	ha	3,30
5		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni brukowej, grubość 10 cm	m ²	752,00
6		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni częściowo wzmocnionej żwirem, kamieniami i gruzem ceglanym, grubość 10 cm wraz z wywozem i utylizacją	m ²	13200,00
	45233120-6	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
7		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii z przerzutem podłużnym i poprzecznym do wbudowania w nasyp	m ³	4193,00
8		D-02.01.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z wykopu wraz z zagęszczeniem	m ³	4193,00
9		D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z dokopu, z transportem urobku na nasyp (pospółka), materiał o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 3,0, Is ≥ 0,98	m ³	4545,00
	45233120-6	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
10		D-04.01.01	Koryto na całej szerokości jezdni gł. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Is>0,98, lo<2,2, E2>60 Mpa	m ²	23745,00
11		D-04.04.02	Warstwa z kruszywa łamanego/ gruzu betonowego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, grub. po zagęszczeniu 20 cm, lo ≤ 2,2; E2 ≥ 140 Mpa pod nawierzchnię z płyt JOMB	m ²	5094,00
12		D-04.04.02	Warstwa z kruszywa łamanego/ gruzu betonowego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, grub. po zagęszczeniu 17 cm, lo ≤ 2,2; E2 ≥ 140 MPa	m ²	17123,00
13		D-04.02.01a	Geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie min. 35/35 kN pod warstwą podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm	m ²	23745,00
	45233120-6	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
14		D-05.02.01	Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 9 cm, lo ≤ 2,2; E2 ≥ 170 MPa	m ²	16589,00
15		D-10.10.01	Nawierzchnia z betonowych płyt typu JOMB 75x100x12,5 cm wraz z podsypką piaskowa pod płyty - grubość 3cm	m ²	4896,00
	45233120-6	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
			Plantowanie skarp i poboczy:	x	x
16		D-06.01.01	- w wykopie	m ²	6428,00
17		D-06.01.01	- w nasypie	m ²	9523,00
18		D-06.01.01	Umocnienie skarp i rowów płytami ażurowymi 40x60x10cm na podsypce cem.-piasek 1:4 gr. 10cm z wypełnieniem ziemią urodzajną	m ²	347,00
19		D-06.01.01	Umocnienie skarp i rowów płytami ażurowymi 40x60x10cm na betonie C8/10 gr. 10cm z wypełnieniem ziemią urodzajną	m ²	578,00
20		D-06.01.01a	Humusowanie wraz z obsianiem trawą, grubość 10cm z materiału zgromadzonego po odhumusowaniu	m ²	11789,00
21		D-06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki z kruszywem 1:1	m ²	6338,00