

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH	
1. KNR 4-01 0535-0400 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki dodasz.użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m	23,4000
rozebranie rynien: $(4,45+1,5)*2+11,50$	
2. KNR 4-01 0535-0600 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki dodasz.użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m	16,9200
rozebranie rur spustowych: $4,1*2+4,36*2$	
3. KNR 2-02W 0527-0300 Rury spustowe z blachy tytan- cynk. Rury okrągłe o średnicy 12 cm. grubość blachy 0,60 mm Jednostka: 1 m	16,9200
rury spustowe: 16,92	
4. KNR 2-02W 0520-0400 Rynny dachowe z blachy tytan-cynk. Rynny półokrągłe o średnicy 15 cm. grubość blachy 0,60 mm Jednostka: 1 m	23,4000
rynny dachowe: 23,40	
Dział nr 2. REMONT OKŁADZIN SCHODOWYCH I COKOŁU Z PŁYTEK	
5. KNR 4-01W 0812-0500 Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej i kleju Jednostka: 1 m2	10,1500
rozebranie posadzek: $2,5*2,44+1,0*0,9+1,06*1,0+1,0*0,9+7*1,0*0,17$	
6. KNNR 3W 0809-0300 Wyrównanie podłoży betonowych. Wyrównanie podłoży betonowych poprzez szlifowanie (wsp. do R-0,5) Jednostka: 1 m2	10,1500
wyrównaniw podłożzzza: 10,15	
7. NNR 6 2810-0400 Okładziny schodów z płytek kamionkowych gres o wymiarach 20x30cm, układanych na zaprawie klejowej mrozoodpornej Atlas grubości 4mm Jednostka: 1 m2	10,1500
okładziny z płytek gres: 10,15	
8. KNR 4-01W 0821-0100 Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na kleju o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu. Glazurowane 15x15 cm Jednostka: 1 m2	3,1000
wymiana płytek - cokół: $0,95*1,0+3,35*0,2+2,4*0,35+3,20*0,2$	

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 3. ELEWACJA	
9. KNR 13-23 1001-1000 Kasowanie zacieków, zeszkrobanie lub ługowanie farby olejnej, mycie i zabezp. stolarki, podłóg, posadzek. Zabezpieczenie podłóg folią(-opaska) Jednostka: 100 m2	0,5371
zabezpieczenie opaski folią: 12,6*2*1+11,0*2*1+3,1*2,1	
10. KNR 13-23 1001-1100 Kasowanie zacieków, zeszkrobanie lub ługowanie farby olejnej, mycie i zabezp. stolarki, podłóg, posadzek. Zabezpieczenie stolarki folią Jednostka: 100 m2	0,1146
zabezpieczenie stolarki folią: 1,2*2,3*2+1,2*1,2*3+0,9*0,9*2	
11. KNNR 3W 1208-0200 Mycie ścian wodą. Usuwanie wykwitów i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów Jednostka: 1 m2	140,3200
mycie elewacji: (11,0+8,5)*2*2,7+8,5*2*4,12*0,5	
12. ZKNR C-1 0114-06 Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie - tynk fakturowy Jednostka: 100 m2	1,4032
malowanie elewacji: 140,32	
13. KNNR 3W 0504-0900 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami solowymi i olejowymi. Impregnacja drewnochronem dwukrotna deski i płyty Jednostka: 1 m2	19,3970
impregnacja elemm. drewnianych: 7,78*0,2*4+0,6*0,6*4+9*2,5*0,12*3,14+3,1*2,1*0,5	
14. KNNR 2W 1108-0500 Boazerie z listew drewnianych, płycin i paneli. Lakierowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	19,3970
lakierowanie el. drewnianych: 19,397	
Dział nr 4. REMONT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH	
15. KNR 4-02W 0121-0100 Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych łączonych metodą klejenia lub zgrzewania. Średnica rurociągu 15-32 mm, o połączeniach klejonych PVC, cPVC Jednostka: 1 szt	14,0000
demontaż rurociągu pcv: 5,5+(1,9+2,35)*2	
16. KNR 2-15U 0102-0100 Rurociągi miedziane lutowane, na ścianach w budykach niemieszkalnych, średnicy zewnętrznej 12mm i grubości ścianek 1,0mm; lutowanie miękkie Jednostka: 1 m	14,0000
rurociągi miedziane fi 12: 14,0	
17. KNR 0-35 0123-0300 Montaż kabin natryskowych do kąpeli - kabiny narożne prostokątne, rodzaj szyb -szkło hartowane Jednostka: 1 kpl	1,0000
kabina natryskowa: 1,0	

Opis robót	Ilość robót
18. KNNR 8 0217-0700 Wymiana wanny i elementów oraz brodzika natryskowego. Brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 900x900mm Jednostka: 1 szt wymiana brodzika: 1,0	1,0000
19. KNNR 4 1417-0106 Studzienki kanalizacyjne systemowe Wavin. Studzienka o średnicy 315-425mm, zamknięciestozkiem betonowym, kinety studzienki z PE, pokrywa z PVC z uszczelką, wpust deszczowy Jednostka: 1 szt studzienka wavin: 1,0	1,0000
20. KNNR 3W 0101-0300 Roboty wstępne i przygotowawcze. Zainstalowanie pompy do pompowania wody ze studzienki Jednostka: 1 kpl pompa do brudnej wody: 1,0	1,0000
21. KNNR 5 0204-0100 Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód wtynkowy o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² , układany na podłożu betonowym Jednostka: 100 m układanie przewodów pt.: 4,2+7,2+0,8	0,1220
22. KNNR 5 0307-0100 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Łącznik jednobiegunowy Jednostka: 100 szt łącznik bryzgoszczelny: 1,0	0,0100
23. CENA INDYWIDUALNA Instalacja wentylatora elektrycznego samoczynnego załączania (od wilgoci) Jednostka: 1 układ instalacja wentylatora: 1,0	1,0000
Dział nr 5. PIWNICA	
24. KNR 4-01W 0701-0200 Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry. o pow. do 5 m ² z zaprawy cem.-wap. Jednostka: 1 m ² odbicie tynków wew. piwnicy: $(4,02+7,72)*2*2,13+(2,84+1,8)*2*2,13$	69,7788
25. KNR 4-01W 0106-0100 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku. Wykop bez względu na głęb. i kategorię. z odrzuceniem na odl. do 3 m Jednostka: 1 m ³ wykop - studzienka w piwnicy: 0,5*0,5*1,0	0,2500
26. KNR 4-01 0106-0500 Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi, bez względu na kategorię Jednostka: 1 m ³ usunięcie gruzu z piwnicy: 69,78*0,025+0,25	1,9945
27. KNR 4-01W 0619-0300 Odgrzybianie powierzchni murów i stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych. Odgrzybienie pow. ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m ² Jednostka: 1 m ² odgrzybianie ścian szczotkami stal.: 69,78	69,7800

Opis robót	Ilość robót
28. KNR 4-01W 0621-0500 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania. Odgrzybianie ścian o pow.ponad 5 m2 - dwukrotnie izomurem Jednostka: 1 m2 smarowanie izomurem: 69,78	69,7800
29. KNR 4-01W 0715-0200 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.II wykonywane ręcznie. Na podłożach z cegły,pustaków ceramicznych,gazo- i pianobetonów. na ścianach płaskich,pow.podłogi ponad 5 m2 - wapno suchogaszzone Jednostka: 1 m2 tynki piwnicy: 69,78	69,7800
30. KNR 13-23 1001-1100 Kasowanie zacieków,zeskrobanie lub ługowanie farby olejnej,mycie i zabezp.stolarki,podłóg,posadzek. Zabezpieczenie okien i drzwi folią Jednostka: 100 m2 zabezpieczenie stolarki folią: 0,9*0,9*2+2,0*1,0*2	0,0562
31. KNR 13-23 1001-1000 Kasowanie zacieków,zeskrobanie lub ługowanie farby olejnej,mycie i zabezp.stolarki,podłóg,posadzek. Zabezpieczenie podłóg folią Jednostka: 100 m2 zabezpieczenie podłogi folią: 7,72*4,02	0,3103
32. KNR 13-23 1001-0100 Kasowanie zacieków,zeskrobanie lub ługowanie farby olejnej,mycie i zabezp.stolarki,podłóg,posadzek. Kasowanie zacieków Jednostka: 100 m2 kasowanie zacieków: 7,72*4,02*0,5	0,1552
33. KNR 2-02W 1510-0700 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne suchych tynków. z gruntowaniem Jednostka: 1 m2 malowanie emulsją: 69,78+4,02*7,72	100,8144
34. KNR 19-01 0118-1300 Wywóz ziemi i gruzu. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi. na odległość 1km Jednostka: 1 m3 wywóz gruzu: 10,5*0,025+3,1*0,02+1,99+0,25	2,5645
35. KNR 19-01 0118-0200 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze 0,5km. kategoria gruntu I - II Jednostka: 1 m3 wywóz na dalsze 0,5km: 2,5645*20	51,2900