

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	0,17	km		
2	AW-090	Oczyszczenie pasa drogi z roślinności (KRZAKI, KARCZE) i pozostałości po niej z zasypaniem dołów po karpach ziemią z przerzutu poprzecznego. RYCZŁT NA CAŁY ODCINEK	1,00	kpl		
		Razem:				
2		ROBOTY ZIEMNE kod wg CPV 45100000-8				
3	KNNR 1 0201-07020- 060	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi 10-15t na odl.do 1 km.Grunť kat.I-II	1 550,57	m3		
		Razem:				
3		PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9				
4	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	2 023,00	m2		
5	KNNR 6 1005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu - warstwa wiążąca	182,00	m2		
6	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej oraz warstwa wiążąca	377,00	m2		
7	KNNR 6 0113-020-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm - zjazd z drogi powiatowej	209,00	m2		
		Razem:				
4		NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9				
8	KNNR 6 0204-040-050	Górna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po uwałowaniu 8 cm - zjazd z drogi powiatowej	195,00	m2		
9	KNNR 6 0112-060-050	Górna warstwa nawierzchni z gruzu betonowego 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - składnica przyrębowa	946,00	m2		
10	KNNR 6 0112-020-050	Górna warstwa nawierzchni z gruzu betonowego 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - na drodze leśnej i bocznej	783,00	m2		
11	KNNR 2-31I 0310-05-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm	176,00	m2		
12	KNNR 2-31I 0310-06-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatkowy 1 cm ponad 3 cm	176,00	m2		
13	KNNR 2-31I 0310-01-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm	182,00	m2		
14	KNNR 2-31I 0310-02-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm - dodatkowo 3 cm ponad 4 cm	182,00	m2		
15	KNNR 6 0308-07010- 034	Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowładowymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km - dodatkowe 15 km ponad 5 km	54,00	t		
		Razem:				
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod wg CPV 45100000-8				
16	KNNR 1 0503-010-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna rowów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III	2 107,17	m2		
17	KNNR 6 0107-010-060	Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego skalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie oraz pospółki gliniastej w stosunku 1/1 gr. 10 cm po zagęszczeniu	25,50	m3		
18	KNNR 1 0507-010-050	Umocnienie skarp humusem z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm	1 736,80	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				