

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa 4 placów składowych o wymiarach 50x6 m2 przy przylegającej drodze gminnej na zadaniu "Przebudowa drogi Jażwiny-Sówka-Jelenie (do granicy gminy Drawno) na działkach 213 i 214, obręb Jażwiny" - inwestycja wspólna.
INWESTOR : Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Głusko
ADRES INWESTORA : Głusko 19, 66-520 Dobiegniew
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.04.2018

Data zatwierdzenia


NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Głusko
Tomasz Świdkiewicz
30.04.2018.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - przebudowa	km		
d.1	0113-03 9902-01	0,050*4	km	0,20	
				RAZEM	0,20
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0105-04	12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
2		ROBOTY ZIEMNE			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0101-01	głębokości 20 cm 312,4*4	m ²	1 249,60	
				RAZEM	1 249,60
3		PODBUDOWA			
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-05 0114-06	18 cm 312,4*4	m ²	1 249,60	
				RAZEM	1 249,60
4		NAWIERZCHNIA			
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4	0204-05 0204-06	300*4	m ²	1 200,00	
				RAZEM	1 200,00
5		POBOCZA			
6	KNR 2-31	Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego/materiał z koryta/ - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.5	0201-01 analogia	46,5*4	m ²	186,00	
				RAZEM	186,00