

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1900*3,5	m ² m ²	 6650,000	
			RAZEM	6650,000
2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1900*3,5	m ² m ²	 6650,000	
			RAZEM	6650,000
3	Mechaniczne miałowanie nawierzchni 1900*3,5	m ² m ²	 6650,000	
			RAZEM	6650,000