

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **Budynek Arkus; ul. Akademicka 2**
Nazwa i adres zamawiającego: **Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 35-959 Rzeszów Al.Powstańców
Warszawy 12**
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-07-18**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane**
Nazwa jednostki opracowującej: **Dział Inwestycji i Remontów P.Rz.**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Roboty budowlane: wymiana stolarki drzwiowej
4	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2`m2
3	Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcznym - skrzydeł drzwiowych
2.6.2	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
2.6.3	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproża z C120
2.6.4	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe
2.6.5	Cięcie przegród budowlanych o grubości do 12cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową ścian z cegły
2.6.6	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
2.6.7	Montaż ościeznicy stalowej 3-zawiasowej, fabrycznie wykończonej, na drzwi 1-skrzydłowe
5	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15`cm
2.6.9	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, laminowane okleiną CPL grubości min. 0,7 mm, wzmocnione płytą otworową z wkładką patentową, atest. 5.1.B, klucz poziomy, klamka z szyldem, 3 zawiasy, skrzydło 90x200cm
2.6.9	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, laminowane okleiną CPL grubości min. 0,7 mm, wzmocnione płytą otworową z wkładką patentową, atest. 5.1.B, klucz poziomy, klamka z szyldem, 3 zawiasy, skrzydło 90x200cm, wyposażone w tuleje wentylacyjne w dolnej części skrzydła
3.1.13	Montaż samozamykacza do drzwi z szyną ślizgową
10	Wymiana progu drewnianego z drewna liściastego l=0,90 m, gr,2,0 cm, malowanego lakierem bezbarwnym chemoutwardzanym - analogia
2.6.10	Uzupełnienie posadzki w miejscu wymiany drzwi - posadzki z płytek z kamieni sztucznych, terakotowych szklwionych o wymiarach 20x20`cm na kleju; płytki posadzkowe z odzysku; analogia
2.6.11	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20`cm, cokolik 10`cm, metoda kombinowana; płytki posadzkowe z odzysku; analogia

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana drzwi w budynku Arkus		
1	Element	Roboty budowlane: wymiana stolarki drzwiowej		
4	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2`m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16	16,00	
		RAZEM:	16,00	szt
3	KNR 401/355/3	Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcznym - skrzydeł drzwiowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Parter (Dział Socjalny)	1+1+1+1	4,00
		Piętro I-IV (WC)	3*4	12,00
		RAZEM:	16,00	szt
2.6.2	KNR 401/336/3	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Parter	1.5*3	4,50
		RAZEM:	4,50	m
2.6.3	KNR 401/313/4	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproża z C120		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1 ceownik 120	1.45*3	4,35
		RAZEM:	4,35	m belki
2.6.4	KNR 401/703/3	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1 ceownik 120	1.45*3	4,35
		RAZEM:	4,35	m
2.6.5	KNR AT-17 0108/06	Cięcie przegród budowlanych o grubości do 12cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową ścian z cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.19*2.0*3	1,14	
		RAZEM:	1,14	m2
2.6.6	KNR 401/329/2	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Parter	0.2*2.1*3	1,26
		RAZEM:	1,26	m2
2.6.7	KNR 2/1104/1	Montaż ościeznicy stalowej 3-zawiasowej, fabrycznie wykończonej, na drzwi 1-skrzydłowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16	16,00	
		RAZEM:	16,00	szt

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
5	KNR 401/705/1 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15 cm	m	166,4
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,4*16		
		RAZEM:		
2.6.9	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, laminowane okleiną CPL grubości min. 0,7 mm, wzmocnione płytą otworową z wkładką patentową, atest. 5.1.B, klucz poziomy, klamka z szyldem, 3 zawiasy, skrzydło 90x200cm	m2	1,80
		Wyliczenie ilości robót:		
		Parter (Dział socjalny)		
		0.9*2.0*1		
		RAZEM:		
2.6.9	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, laminowane okleiną CPL grubości min. 0,7 mm, wzmocnione płytą otworową z wkładką patentową, atest. 5.1.B, klucz poziomy, klamka z szyldem, 3 zawiasy, skrzydło 90x200cm, wyposażone w tuleje wentylacyjne w dolnej części skrzydła	m2	27,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		Parter		
		Piętro I-IV		
		0.9*2.0*3		
		0.9*2.0*12		
		RAZEM:		
3.1.13	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi z szyną ślizgową	szt	12
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pietro I-IV		
		12		
		RAZEM:		
10	KNR 401/411/8	Wymiana progu drewnianego z drewna liściastego l=0,90 m, gr,2,0 cm, malowanego lakierem bezbarwnym chemoutwardzanym - analogia	szt	16
		Wyliczenie ilości robót:		
		16		
		RAZEM:		
2.6.10	KNNRW 3/804/7	Uzupełnienie posadzki w miejscu wymiany drzwi - posadzki z płytek z kamieni sztucznych, terakotowych szklwionych o wymiarach 20x20 cm na kleju; płytki posadzkowe z odzysku; analogia	m2	4,32
2.6.11	KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana; płytki posadzkowe z odzysku; analogia	m	9,60
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,30*2)*16		
		RAZEM:		