

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		113	m	113.000	
				RAZEM	113.000
2	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		113	m	113.000	
				RAZEM	113.000
3	KNR 2-01 0704-0803	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. III	m		
		113	m	113.000	
				RAZEM	113.000
4	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		113*0.5*0.4	m ³	22.600	
				RAZEM	22.600
5	KNR 5-10 0101-02 analiza indywidualna	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		113	m	113.000	
				RAZEM	113.000
6	KNR 5-15 0919-01	Szafki kablowe o masie 100 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 5-10 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 5-14 0604-02	Przyklejanie tabliczek opisowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 5-10 0809-05	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.8 m w gruncie kat. III	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 5-13 0301-05	Uziom prętowy Krotność = 2	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	analiza indywidualna	obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 10.07.2017 r. po
SPECJALISTYKA
BUDOWNICTWA
Nadleśnictwo
Międzyzdroje
Tomasz Iwaszczyszyn