

UWAGI:

1. ŚCIANY ZEWN. WARSTWOWE Z OCIEPLENIEM GR.33cm
   -TYNK NA SIATCE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
   -STYROPIAN GR. 15 cm
   -ŚCIANY Z CEGŁY SILKI GR.18cm NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
4. ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWEGR.12cm Z CEGŁY SILKI GR.18cm NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
5. DOKUMENTACJĘ ANALIZOWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS.POSADZEK,KŁADÓW ŚCIAN I PROJ.BRANŻOWYMI
6. NA RZUTACH ZAZNACZONO OTWORY INSTALACYJNE NIE MNIEJSZE NIŻ 10cm
7. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

	Pomieszczenie	Powierzchnia
0.1	POMIESZCZENIE NR 1	9.41 m2
0.2	POMIESZCZENIE NR 2	14.84 m2
	razem	**24.25 m2**

PRACOWNIA AUTORSKA I BIURO PRAWNE H.J. BUSZKIEWICZ SP. Z O.O.
60–772 POZNAŃ UL. MATEJKI 68/4 TEL. 061 8658916 FAX. 061 8659660

PB	BRANŻA: ARCH.	DATA: 03.2018r.
INWESTOR	UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UL. WIENIAWSKIEGO 1, 61–712 POZNAŃ	RYS. NR: 14
OBIEKT	**Budynek gospodarczy-A Poznań Dz.nr 385/3 i część Dz.nr 386/185 ark.14 Obręb Umultowo**	
TEMAT	RZUT PARTERU	SKALA: 1:50
PROJEKT ARCH.	mgr inż. arch. FILIP BUSZKIEWICZ 7131/9/P/2003	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. PIOTR OSTROWSKI 7131/22/P/2004	