NS04	BIEŻNIA 400m/100m I ROZBIEGI SKOCZNI – PODBUDOWA BETONOWA
min.1,4cm	NAWIERZCHNIA SPORTOWA TYPU PEŁNY POLIURETAN FULL PUR BEZSPONOWA, POLIURETANOWO–GUMOWA, GRUBOŚĆ MIN 14mm,NIEPRZEPUSZCZALNA DLA WODY, DO UŻYTKOWANIA W BUTACH Z KOLCAMI,WYKONYWANA BEZPOŚREDNIO NA PLACU BUDOWY NP. CONICA, CONIPUR M LUB INNA O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH
3,0cm	WARSTWA ŚCIERALNA – ASFALTOBETON ZAMKNIĘTY (D50/70)
4,0cm	WARST. WIĄŻĄCA–ASFALTOBETON CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTY(D50/70 LUB D70/100)
5,0cm	WARSTWA WYRÓWNAWCZA PODBUDOWY ZASADNICZEJ KRUSZYWO ŁAMANE – KLINIEC 0,4mm
20,0cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5mm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15,0cm	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA (PEŁNIĄCA FUNKCJĘ WARSTWY MROZOOCHRONNEJ) Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO G1
	GRUNT RODZIMY

48,4cm

NS07	TOR DLA ROLKARZY
3,0cm	WARSTWA ŚCIERALNA – ASFALTOBETON ZAMKNIĘTY (D50/70) ZAWARTOŚĆ MASY BITUMICZNEJ 4,5 – 6% CIĘŻARU SUCHEGO KRUSZYWA KRUSZYWA GRANITOWE O DUŻYCH KRYSZTAŁACH LUB BAZALTOWE BEZ ZGORZELI SŁONECZNEJ. FRAKCJA ZALECANE 0/5mm
4,0cm	WARSTWA WIĄŻĄCA – ASFALTOBETON (D50/70 LUB 70/100) ZAWARTOŚĆ MASY BITUMICZNEJ OD 4 – 5,5% CIĘŻARU SUCHEGO KRUSZYWA. KRUSZYWA SELEKCJONOWANE. FRAKCJA ZALECANE 0/11mm
20,0cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5mm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15,0cm	WARSTWA FILTRACYJNO–SEPARACYJNA Z KRUSZYWA MINERALNEGO (PIASKU GRUBOZIARNISTEGO LUB POSPÓŁKI
	GRUNT RODZIMY

42,0cm

NT02	PLAC
8cm	WARSTWA ŚCIERALNA – PŁYTY BETONOWE NP. SEMMELROCK SENSO GRANDE KOLOR PLATINO 60X40X8CM LUB INNE O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH WZÓR UKŁADANIA PŁYT WG RYSUNKU RZUTU PLACU
5,0cm	PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA 1:4
25,0cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/45mm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15,0cm	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA (PEŁNIĄCA FUNKCJĘ WARSTWY MROZOOCHRONNEJ) Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO G1
15,0cm	DOLNA WARSTWA STABILIZACYJNA GRUNTU NA MIEJSCU CEMENTEM O C1,5/2,0 GRUBOŚCI 15CM
	GRUNT RODZIMY

68cm

NT01	CHODNIK WOKÓŁ STADIONU
12,0cm	WARSTWA ŚCIERALNA – BETON C30/37 NA BAZIE KRUSZYWA BAZALTOWEGO O FRAKCJI 2–8MM BARWIONY W MASIE KOLOR ANTRACYTOWY CIEMNY CZARNY PIGMENT PROSZKOWY LUB PEŁNNY WYKOŃCZENIE NAWIERZCHNI PEUKANE
20,0cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5mm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15,0cm	WARSTWA FILTRACYJNO–SEPARACYJNA Z KRUSZYWA MINERALNEGO (PIASKU GRUBOZIARNISTEGO LUB POSPÓŁKI
	GRUNT RODZIMY

47,0cm

NT03	PAS ZIELENI
3,0cm	TRAWA Z ROLKI, NP. ROLL–TRAW LUB INNA O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH
4,0cm	WARSTWA WYPEŁNIAJĄCA
25,0cm	WARSTWA WEGETACYJNA
	GRUNT RODZIMY

32,0cm

PAS ZIELENI	NT03
TRAWA Z ROLKI, NP. ROLL–TRAW LUB INNA O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH	3,0cm
WARSTWA WYPEŁNIAJĄCA	4,0cm
WARSTWA WEGETACYJNA	25,0cm
GRUNT RODZIMY	

32,0cm





DETAL A – SKALA 1:10

OBRZEŻE SYSTEMOWE SPORTOWE Z NAKŁADKĄ Z GUMY 5X25X100



DETAL B – SKALA 1:10

ODWODNIENIE TAKIE JAK ACO SPORT SYSTEM 1000 Z KORYTKIEM ODWODNIENIOWYM LW125 LUB INNE O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH



DETAL C – SKALA 1:10

OBRZEŻE SYSTEMOWE GRAFITOWE 2,5X150mm

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z uwagami zawartymi na rysunku nr UAM–W–A–100 wraz częścią opisową i wszystkimi projektami branżowymi.

PROJEKT

Budowa hali sportowej, kortów tenisowych oraz stadionu lekkoatletycznego z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, bieżnią i torem dla rolkarzy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

LOKALIZACJA

na terenie dz. nr 385/3 i części dz. nr 386/185 ark. 14 obr. Umultowo, poł. przy ul. Umultowskiej / Zagajnikowej w Poznaniu.

INWESTOR

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul.Wieniawskiego 1 61-712 Poznań, woj. wielkopolskie.
tel. 061 8294440, 8291232, faks 061 8294012, 8291103, www.amu.edu.pl

KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	współczynniki	
	k	w
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji: stadion	10,0	1,0
Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji: hala sportowa	9,0	2,5

GENERALNY PROJEKTANT

2pm

2pm Piotr Musiałowski, ul. Selecka 48/37, 00–738 Warszawa
tel. +48 505812100, e–mail: architektura@2pm.com.pl

BIURO PROJEKTOWE BRANŻOWE

2pm Piotr Musiałowski

ul. Selecka 48/37, 00–738 Warszawa
tel. +48 505812100, e–mail: architektura@2pm.com.pl

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Piotr Zubala	WA–486/92	
mgr inż. arch. Michał Adamczyk		
mgr inż. arch. Piotr Byliica		
mgr inż. arch. Piotr Musiałowski		

SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Krystyna Lisewska	MA/064/04	

KONTAKTY DO BRANŻOWYCH BIUR PROJEKTOWYCH		
ARCHITEKTURA	Piotr Musiałowski	architektura@2pm.com.pl +48 505812100
KONSTRUKCJA	Jacek Rezulski	budaj.projektowanie@gmail.com +48 698998838
INST. SANITARNE	Jerzy Łabędzki	jerzy.labedzki@cigni.pl +48 790013104
INST. ELEKTR.	Tomasz Barzycki	tomasz.barzycki@empdesign.pl +48 601330285
INŻ. DROGOWA	Jarosław Bodoch	jaroslaw.bodoch@gmail.com +48 606899928
SIECI I UZGOD.	Tomasz Bartkowiak	tbo@harbart.pl +48 605533353
RZECZOZN. P.POŻ. I BHP	Jacek Praczyk	biuro@infitech.pl +48 695326093
RZECZOZNAWCA SANEPID	Andrzej Korduba	korduba@wsse.pl +48 602707547
ZIELEŃ	Joanna Mirowińska	blog.ogrod@gmail.com +48 608786552

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU

PLAC - PRZEKRÓJ

NUMER RYSUNKU

UAM - W - A - 004 - 0

PROJEKT	FAZA	BRANŻA	NR RYS.	REW

NR REWIZJI	OPIS REWIZJI	
SKALA 1:50	DATA 2017-09-01	STR