

OGRODZENIE KORTU ZEWNĘTRZNEGO – SEKCJE PÓŁNOC / POŁUDNIE



OGRODZENIE KORTU ZEWNĘTRZNEGO – SEKCJA WSCHODNIA

S	słup stalowy – rura stalowa prostokątna 80x80mm gr.ścianki 5mm wykończenie: szyk lub malowanie – podział chirokukuckiej do elementu stalowych wzmiankowanych na rysunku, zabezpieczenie przeciwkorozyjne na wysoki standartowy
R_2	rygiel stalowy – poziome łączenie słupów wzdłuż całej długości połączenie realizowane w poziomach +2,50 ; +5,00 od tładzinge +0,00 rura stalowa prostokątna 40x40mm mocowanie do słupów – za pomocą obejm wykończenie: szyk lub malowanie – podział chirokukuckiej do elementu stalowych wzmiankowanych na rysunku, zabezpieczenie przeciwkorozyjne na wysoki standartowy
SP_2	stopa fundamentowa – element monolityczny lub prefabrykowany żelbetowy o wymiarach 400x400mm / głębokość 1200mm element monolityczny lub prefabrykat żelbetowy wykonany z betonu C16/20 wpleciu pod fundament z betonu C8/10

LS_2	linka stalowa o średnicy 4mm ze stali nierdzewnej mocowana po obu stronach sąsiednich zasłaniana / napinana śrubą rzymską
SR	siatka ogrodzeniowa – ogrodzenie wykonane z siatki stalowej o oczkach 40x40mm mocowanie do słupów za pomocą opasek
SO_1	siatka ogrodzeniowa z drutu o średnicy 4,0mm wykonana powlekana, tworzywem sztucznym PCV / ocynk o wymiarze oczka 40x40mm
Z1	ogrodzenie z tarczowe – pomalowane profil ruriowy słupki od góry element plastikowy 80x80mm / wciskany

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z wszystkimi rysunkami tej tematyki nr UAM-W-A-100.
Kod: ciągły opisowy / wszystkim projektom branżowym.

PROJEKT

Budowa hali sportowej, kortów tenisowych oraz stadionu lekkoatletycznego z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, bieżnią i torem dla rolkarzy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

LOKALIZACJA

na terenie dz. nr 365/3 i część dz. nr 386/185 ark. 14 obr. Umultowo, pol. przy ul. Umultowskiej / Zagajnikowej w Poznaniu.

INWESTOR

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul.Wieniawskiego 1 61-712 Poznań, woj. wielkopolskie.
tel. 061 8294161, 8291232, fax 061 8294212, 8291133, www.amu.edu.pl

KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	współczynnik	
	K	n
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji: stadion	10,0	1,0
Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji: hala sportowa	9,0	2,5

OPRACOWAŁ PROJEKTANT

2pm

2pm Piotr Musiałowski, ul. Sielska 46/2, 00-738 Warszawa
tel. +48 509612156, e-mail: architekci@2pm.com.pl

BIURO PROJEKTOWE BRANŻOWE

2pm Piotr Musiałowski

ul. Sielska 46/2, 00-738 Warszawa
tel. +48 509612156, e-mail: architekci@2pm.com.pl

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Piotr Żubek	WA-4158/X/2	
mgr inż. arch. Michał Adamczyk		
mgr inż. arch. Piotr Byłka		
mgr inż. arch. Piotr Musiałowski		

SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Krystyna Lisewska	WA/0414/PA	

KONTAKTY DO BRANŻOWYCH BIUR PROJEKTOWYCH			
ARCHITEKTURA	Piotr Musiałowski	architekci@2pm.com.pl	+48 509612156
KONSTRUKCJA	Jacek Paczoski	budy.projektowe@gmail.com	+48 606868828
SIEC. SANITARNE	Jerzy Ciążyński	jerzy.ciazynski@wp.pl	+48 790511318
INST. ELEKTR.	Tomasz Barszcz	tomasz.barszcz@elkomplekt.pl	+48 601150285
NAT. GRZEWCZA	Jarosław Bałdyk	jaroslaw.baldyk@gmail.com	+48 606868828
SIECI > 1000V	Tomasz Barłowski	tbe@interia.pl	+48 605533353
KOSZTORYS, FIZYC. BHP	Jacek Piszczek	kosztorysy@wp.pl	+48 602260965
KOSZTORYSOWANIE SANITAR.	Andrzej Kondzka	kondzka@onet.pl	+48 602376342
DELTA	Jolanta Wiernikiewicz	biuro.delta@gmail.com	+48 600758053

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU

OGRODZENIE KORTU
SEKCJA PÓŁNOC / POŁUDNIE I WSCHODNIA

NUMER RYSUNKU

UAM - W - A - 026 - 0

2 PROJEKT	FAZA	BRANŻA	NR RYS.	RW

NR TEMATU	OPIS TEMATU		
SKALA 1:50	DATA 2017-12-01		STR