


Rysunki należy rozpatrywać łącznie z uwagami zawartymi na rysunku nr UAM-W-A-000 wraz częścią opisową i wszystkimi projektami brązowymi.




RZUT

NS05	SEKTOR RZUTÓW KULĄ – NAW. WODOPRZEPUSZCZALNA MĄCZKA CEGLANA
1,0cm	MĄCZKA CEGLANA NAMIERZCHNIOWA D10, NP CERABUD LUB INNA O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH
4,0cm	MĄCZKA CEGLANA PODKLADOWA G5, NP CERABUD LUB INNA O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH
5,0cm	KRUSZYWO MINERALNE ŁAMANE 0,075mm/5mm
20,0cm	KLINIEC 5/31,5cm
	GRUNT RODZIMY

RZUTNIA – NAMIERZCHNIA BETONOWA	NS06
POMIERZCHNIA BETONOWA ZATARTĄ NA OSTRO	8,0cm
PODBUDOWA BETONOWA C12/15 ZBRZOJONA SIATKĄ STALOWĄ Ø10 CO 15cm	30,0cm
PODSYPKA PIASKOWA	30,0cm
GRUNT RODZIMY	

i = 0,1%



PRZEKRÓJ a-a

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z uwagami zawartymi na rysunku nr UAM-W-A-100 wraz częścią opisową i wszystkimi projektami brązowymi.

**Budowa hali sportowej, kortów tenisowych oraz stadionu lekkoatletycznego z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, bieżnią i torem dla rolkarzy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.**

LOKALIZACJA

na terenie dz. nr 385/3 i części dz. nr 386/185 ark. 14 obr.  
Umultowo, pol. przy ul. Umultowskiej / Zagajnikowej w Poznaniu.

INWESTOR

**Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**  
**ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań, woj. wielkopolskie.**  
tel. 061 8294440, 8291232, faks 061 8294012, 8291103, www.amu.edu.pl

KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji: stadion	współczynniki	
	k	w
Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji: hala sportowa	10,0	1,0
	9,0	2,5

GENERALNY PROJEKTANT

**zpm**

zpm Piotr Musiałowski, ul. Sielecka 48/37, 00-738 Warszawa  
tel. +48 505812100, e-mail: architektura@zpm.com.pl

BIURO PROJEKTOWE BRĄZOWE

**zpm Piotr Musiałowski**

ul. Sielecka 48/37, 00-738 Warszawa  
tel. +48 505812100, e-mail: architektura@zpm.com.pl

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. arch. Piotr Zubola	WA-486/92	
mgr inż. arch. Michał Adamczyk		
mgr inż. arch. Piotr Byłko		
mgr inż. arch. Piotr Musiałowski		
SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. arch. Krystyna Lisewska	MA/064/04	

KONTAKTY DO BRĄNZOWYCH BIUR PROJEKTOWYCH

ARCHITEKTURA	Piotr Musiałowski	architektura@zpm.com.pl	+48 505812100
KONSULTACJA	Jacek Rezuński	buduj.projektywoniem@gmail.com	+48 68998838
INST. SANITARNE	Jerzy Łobedziński	jerzy.lobedzinski@qgn.pl	+48 790013104
INST. ELEKTR.	Tomasz Barczyński	tomasz.barzynski@compdesign.pl	+48 601330285
INŻ. DROGOWA	Jacobsław Bodach	jacobslaw.bodach@gmail.com	+48 606899828
SIECI I UZGOD.	Tomasz Borkowski	tb@hobart.pl	+48 605533553
RZECZOWN. P.POŻ. i BHP	Jacek Proczyk	biuro@firetech.pl	+48 695326093
RZECZOWNIOWCA SANEPID	Andrzej Korduba	korduba@onet.pl	+48 602707547
ZIELEŃ	Jadwiga Mrowińska	blog.ogrod@gmail.com	+48 606786552

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU

PCHNICIE KULĄ - RZUT I PRZEKRÓJ A-A

NUMER RYSUNKU

UAM - W - A - 014 - 0

NR RZWIZJI	OPIS RZWIZJI	PROJEKT	FAZA	BRANŻA	NR RYS.	REW

SKALA	DATA	STR
1:100	2017-09-01	