
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dróg z wyk. gruzu budowlanego w Nadleśnictwie Karwin w 2018 r.
ADRES INWESTYCJI : Teren Nadleśnictwa Karwin
INWESTOR : Nadleśnictwo Karwin
ADRES INWESTORA : ul. Pierwszej Brygady 18, 66-530 Drezdenko

DATA OPRACOWANIA : 28.08.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.08.2018

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Teren Nadleśnictwa Karwin					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV	m ²		
d.1	0101-01	głębok. 20 cm (punktowo na różnych drogach na terenie Nadleśnictwa)	m ²	5075.000	
		1450.0*3.5			
				RAZEM	5075.000
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z gruzu betonowego w ilości szacunkowej 2153 Mg - warstwa o	m ²		
d.1	0114-05 +	grubości po zagęszczeniu 20 cm (ilość wbudowywana punktowo na różnych			
	KNR 2-31	drogach na terenie całego Nadleśnictwa, minimum 25 Mg na odcinek)			
	0114-06	1450.0*3.5	m ²	5075.000	
				RAZEM	5075.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Teren Nadleśnictwa Karwin					
d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm (punktowo na różnych drogach na terenie Nadleśnictwa)		m ²	1450.0*3.5 = 5075.000		
2	KNR 2-31 d.1 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Nawierzchnia z gruzu betonowego w ilości szacunkowej 2153 Mg - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (ilość wbudowywana punktowo na różnych drogach na terenie całego Nadleśnictwa, minimum 25 Mg na odcinek)		m ²	1450.0*3.5 = 5075.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: