

PRZEDMIAR - BUDOWA WIATY Z ELEKT. WEWNĘTRZNĄ

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wiaty z elektryka wewnętrzną:				
1 d.1	SSTB.1.00 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV Wyszczególnienie robót: 1. Wyznaczenie krawędzi wykopu wg oznaczonych osi. 2. Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi. 3. Wydobywanie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi. 4. Sprawdzenie wymiarów wykopu. 5. Wyrównywanie dna i ścian wykopu. 6. Odrzucenie ziemi na odległość 3 m w bok lub załadowanie do przewożu.	m ³	2.600		
2 d.1	SSTB.02.06 Betonowanie	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm Wyszczególnienie robót: 1. Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu. 2. Ręczne cięcie prętów. 3. Gięcie prętów. 4. Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu. 5. Montaż zbrojenia.	kg	55.411		
3 d.1	SSTB.02.06 Betonowanie	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu Stopy fundamentowe betonowe Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli. 2. Ułożenie i zagęszczenie betonu oraz wyrównanie powierzchni. 3. Usunięcie deskowań. 4. Pielęgnowanie betonu.	m ³	3.900		
4 d.1	SSTB.02.06 Betonowanie analogia	Montaż kotew fundamentowych Wsporniki, podokienniki i półki Wyszczególnienie robót: 1. Nawiercenie gniazd. 2. Osadzenie elementów z uszczelnieniem. 3. Naprawa powierzchni betonu.	szt.	13.000		
5 d.1	SSTB.03.02 Wykonywaniu konstrukcji dachowych	Stopy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	1.340		
6 d.1	SSTB.03.02 Wykonywaniu konstrukcji dachowych	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0.480		
7 d.1	SSTB.03.02 Wykonywaniu konstrukcji dachowych	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	3.250		
8 d.1	SSTB.03.02 Wykonywaniu konstrukcji dachowych	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	2.910		
9 d.1	SSTB.04.01 Wykonywaniu konstrukcji dachowych	Łaczenie - rozstaw łąt 30 cm	m ²	165.620		
10 d.1	SSTB.04.01 Wykonywaniu konstrukcji dachowych	Membrany dachowe układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²	165.620		
11 d.1	SSTB.04.01 Wykonywaniu konstrukcji dachowych	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m ²	m ²	165.620		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12	SSTB.04.01 d.1 Wykonywaniu konstrukcji dachowych	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 18.33-19.5 cm	m	42.400		
13	SSTB.04.01 d.1 Wykonywaniu konstrukcji dachowych	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo	m	59.300		
14	SSTB.04.01 d.1 Wykonywaniu konstrukcji dachowych	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo	m	24.000		
15	SSTB.04.01 d.1 Wykonywaniu konstrukcji dachowych	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m ²	16.825		
16	SSTB.03.02 d.1 Wykonywaniu konstrukcji dachowych analogia	Podbitka drewnianah z desek gr. 19 mm	m ²	165.620		
17	KNR 4-01 0628-05 SSTB.03.02 d.1 Wykonywaniu konstrukcji dachowych analogia	Trzykrotna impregnacja przeciw warunkom atmosferyczny metodą smarowania preparatami olejowymi w kolorze brąz	m ²	615.670		
18	SSTB.03.02 d.1 Wykonywaniu konstrukcji dachowych	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 140 mm	m ² ściany	48.000		
19	SSTB.03.02 d.1 Wykonywaniu konstrukcji dachowych analogia	Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych podwójne o szer. do 90 mm	mb	128.000		
20	SSTB.03.02 d.1 Wykonywaniu konstrukcji dachowych	Konstrukcje szkieletowe - nadproża o wys. do 140 mm	mb	12.000		
21	SSTB.03.02 d.1 Wykonywaniu konstrukcji dachowych analogia	Okiennice drewniane z zawiasami (szt. 4) zawieszem łańcuchowym (szt 1), mocowaniem do krokwi (szt. 1), zasuwa zabezpieczającą w środku (szt 1)	kpl.	14.000		
22	SSTB.03.02 d.1 Wykonywaniu konstrukcji dachowych	Poszycie ścian szkieletowych z desek półbal elewacyjne	m ²	96.000		
23	SSTE.01.01 - d.1 Roboty instalacyjne elektryczne	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do drewna	m	60.000		
24	SSTE.01.01 - d.1 Roboty instalacyjne elektryczne	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 4)	kpl.	6.000		
25	SSTE.01.01 - d.1 Roboty instalacyjne elektryczne	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W	szt.	6.000		
26	SSTE.01.01 - d.1 Roboty instalacyjne elektryczne	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (3x1,5 mm2 mm2) wciągane do rur	m	60.000		
27	SSTE.01.01 - d.1 Roboty instalacyjne elektryczne	Połączenia wykonywane przewodem YDY 5x4 mm2 na ścianie drewnianej	m	3.000		
28	SSTE.01.01 - d.1 Roboty instalacyjne elektryczne	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych	szt.	6.000		