

PRZEDMIAR- ELEKTRYKA ZEWNĘTRZNA

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Elektryka zewnętrzna:				
1 d.1	SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne analogia	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat	2.000		
2 d.1	SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne	Mocowanie na gotowym podłożu skrzynki z łącznikiem i 4 gniazdami wtykowymi zabezpieczeniami z zamknięciem (nieprzezroczyste)	szt.	2.000		
3 d.1	SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II	m³	16.320		
4 d.1	SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II	m³	16.320		
5 d.1	SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YDY 5x4 mm2	m	68.000		
6 d.1	SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne	Połączenia wykonywane przewodem YDY 5x4 mm2 na ścianie drewnianej	m	3.000		
7 d.1	SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.	3.000		
8 d.1	SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z czujnikiem zmierzchu i ruchu	szt.	3.000		
9 d.1	SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne	Układanie w korytach kablowych lub siatkach przewodów izolowanych Kabel CCTV K60+2x0,5	m	80.000		
10 d.1	SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne	Instalowanie koryt zasilających	m	80.000		
11 d.1	SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne analogia	Montaż zasilacza do kamer	szt.	1.000		