

PRZEDMIAR- UTWARDZENIE NAWIERZCHNI POD WIATŁE

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Utwardzenia nawierzchni pod wiatą</b>				
d.1	SSTB. 1.01. Ro- boty w zakresie burzenia, robo- ty ziemne	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	169.500		
d.1	2 SSTB. 2.01. Ro- boty w zakresie burzenia, robo- ty ziemne	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokość w grun- cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>	169.500		
d.1	3 SSTB. 2.01. Ro- boty w zakresie nawierzchni	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	169.500		
d.1	4 SSTB. 2.01. Roboty w za- kresie nawierz- chni	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	169.500		
d.1	5 SSTB. 2.01. Roboty w za- kresie nawierz- chni	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	169.500		
d.1	6 SSTB. 2.01. Roboty w za- kresie nawierz- chni	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m <sup>2</sup>	169.500		
d.1	7 SSTB. 2.01. Ro- boty w zakresie nawierzchni	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2	m <sup>2</sup>	169.500		
d.1	8 SSTB. 2.01. Roboty w za- kresie nawierz- chni	Rowki pod obżeża cm w gruncie kat.III-IV	m	53.600		
d.1	9 SSTB. 2.01. Roboty w za- kresie nawierz- chni	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemen- tową	m	53.600		