

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-020-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie płaskim zalesionym	1,52	km		
		Razem:				
2		PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9				
2	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	5 334,00	m2		
3	KNNR 6 0107-040-060	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni drogi leśnej gruzem betonowym 0/63mm, grubość warstwy 15 cm	44,62	m3		
		Razem:				
3		NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9				
4	KNNR 6 0107-020-060	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni drogi leśnej kruszywem łamanym skalnym 0/31,5mm, grubość warstwy ponad 10 cm	126,30	m3		
		Razem:				
		Razem netto:				
		VAT:				
		Razem brutto:				