

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-020-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym zalesionym	0,30	km		
2	AW-090	Oczyszczenie pasa drogi z roślinności (KRZAKI, KARCZE) i pozostałości po niej z zasypaniem dołów po karpach ziemią z wykopu. RYCZAŁT NA CAŁY ODCINEK	1,00	kpl		
3	KNNR 1 0113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek z odwiezieniem urobku na teren Inwestora do 1km. Grubość warstwy do 15 cm	1 175,00	m2		
4	KNNR 1 0113-020-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek z odwiezieniem urobku na teren Inwestora do 1km. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy - łącznie 30cm	1 175,00	m2		
		Razem:				
2		ROBOTY ZIEMNE kod wg CPV 45100000-8				
5	KNNR 1 0201-07020-060	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odl.do 1 km.Grunť kat.I-II	132,75	m3		
		Razem:				
3		PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9				
6	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	1 527,00	m2		
7	KNNR 6 0112-060-050	Podbudowa z gruzu betonowego 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	1 527,00	m2		
		Razem:				
4		NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9				
8	KNNR 6 0112-060-050	Nawierzchnia z gruzu betonowego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	1 527,00	m2		
		Razem:				
		Razem netto:				
		VAT:				
		Razem brutto:				